

ELENCO PREZZI

OGGETTO: AREA TECNICA E DEI TRASPORTI - SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO
EDILIZIA SCOLASTICA - SICUREZZA SUL LAVORO - MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI
OPERE EDILI 2015 - 2017

COMMITTENTE:

Data, 26/04/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.0010.01	Mano d'opera costo orario per opere edili comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio edile specializzato euro (trentasette/50)	ora	37,50
Nr. 2 A.0010.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. operaio edile qualificato euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 3 A.0010.03	idem c.s. ...Direzione Lavori. manovale edile (comune) euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 4 A.0020	Diritto di sopralluogo riconosciuto a discrezione della D.L. solo per particolari interventi di verifica lavori, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. euro (trentaquattro/70)	ora	34,70
Nr. 5 A.0030	Diritto di intervento (espressamente richiesto dalla D.L.) nei giorni prefestivi e festivi e per le urgenze iniziate entro le due ore. euro (settantacinque/60)	cad	75,60
Nr. 6 A.0040.01	Nolo ponteggi Nolo di strutture in tubi di acciaio per ponteggi e puntellazioni in opera, compresi nodi speciali di collegamento degli elementi, traverse d'irrigidimento ed eventuali puntoni obliqui esterni al ponteggio od ancorati alla muratura comprese le rotture ed i ripristini nella stessa, formazione di un piano di lavoro e relativo sottoponte corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, trasporto, montaggio e smontaggio; se richiesto verrà fornito il calcolo statico, il tutto eseguito secondo le norme di legge vigenti, misurato in proiezione verticale di facciata servita, per il periodo necessario alla esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie, compreso inoltre l'obbligo di fornire adeguata documentazione fotografica dei ponteggi eseguiti. euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 7 A.0040.02	Nolo ponteggi Nolo ponteggio a telai prefabbricati escluso piani di lavoro (a mese) euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 8 A.0040.03	Nolo ponteggi Per ogni mese successivo euro (uno/18)	mq	1,18
Nr. 9 A.0040.04	Nolo ponteggi Nolo di protezione del ponte di facciata fino ad una altezza di 20,00 m, applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali. euro (tre/70)	mq	3,70
Nr. 10 A.0050.01	Nolo di piattaforma autocarrata o semovente, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante. Nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 4 ore). per altezza fino a 16 m euro (sessantacinque/10)	ora	65,10
Nr. 11 A.0050.02	idem c.s. ...fino a 19 m euro (settantatre/50)	ora	73,50
Nr. 12 A.0050.03	idem c.s. ...fino a 25 m euro (ottantanove/30)	ora	89,30
Nr. 13 A.0050.04	idem c.s. ...fino a 35 m euro (centoventisei/00)	ora	126,00
Nr. 14 A.0050.05	idem c.s. ...fino a 45 m euro (centotrentanove/10)	ora	139,10
Nr. 15 A.0060	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, trasporto, montaggio e smontaggio, per le quantità non comprese nella descrizione relativa al ponteggio, se richiesto verrà fornito il calcolo statico, il tutto eseguito secondo le norme di legge vigenti, misurato in proiezione orizzontale, per il periodo necessario alla esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie, compreso inoltre l'obbligo di fornire adeguata documentazione fotografica dei ponteggi eseguiti. euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 16 A.0070	Protezione parasassi 30 gg. euro (venticinque/20)	ml	25,20
Nr. 17 A.0080.01	Nolo strutture ponteggi mobili Nolo di struttura di ponteggio mobile (trabatello) fino ad altezza di 6,00 m compreso piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, trasporto, montaggio e smontaggio per il periodo necessario alla esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie. euro (trentaquattro/70)	giorni	34,70
Nr. 18 A.0080.02	Nolo strutture ponteggi mobili Nolo trabattello elettrico senza operatore euro (cento/00)	giorni	100,00
Nr. 19 A.0090	Nolo di autocarro con gru, compreso ogni onere di funzionamento con il personale addetto. euro (cinquantasette/80)	ora	57,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 A.0100	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico da 250 l. di capacità, compreso ogni onere di funzionamento. euro (tre/20)	giorni	3,20
Nr. 21 A.0110	Nolo di compressore con motore a scoppio con martello pneumatico demolitore o perforatore senza operatore compreso ogni onere di funzionamento con il personale addetto. Per ogni martello pneumatico in più l'importo verrà maggiorato di 1/4 euro (dodici/50)	ora	12,50
Nr. 22 A.0120	Nolo di elettropompe per prevalenze fino a 5,00 ml. poste in opera, compreso ogni onere di funzionamento e gli accessori e le tubazioni per l'allontanamento delle acque nel recipiente di scarico più vicino autorizzato ed escluso il personale per bocca fino a 100 mm. euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 23 A.0130.01	Nolo di escavatore semovente con benna di capacità fino a 100 m3, compreso ogni onere di funzionamento con il personale addetto. Mini. Fino a 17 ql. euro (quarantaquattro/10)	ora	44,10
Nr. 24 A.0130.02	idem c.s. ...personale addetto. Fino a 60 ql. euro (quarantaotto/30)	ora	48,30
Nr. 25 A.0140.01	Nolo di argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piene efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo fermo (durata minima del nolo 4 ore). con motore da 2 HP euro (tre/00)	giorni	3,00
Nr. 26 A.0140.02	idem c.s. ...motore da 3 HP euro (quattro/00)	giorni	4,00
Nr. 27 A.0140.03	idem c.s. ...motore da 4 HP euro (quattro/50)	giorni	4,50
Nr. 28 A.0150	Nolo di generatore di corrente 8KW, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (dodici/60)	ora	12,60
Nr. 29 A.0160.01	Nolo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, ecc, data a nolo funzionante. Nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 4 ore). portata 10 t euro (cinquantaotto/80)	ora	58,80
Nr. 30 A.0160.02	idem c.s. ...ore). portata 15 t euro (settantacinque/60)	ora	75,60
Nr. 31 A.0160.03	idem c.s. ...ore). portata 20 t euro (ottantaquattro/00)	ora	84,00
Nr. 32 A.0160.04	idem c.s. ...ore). portata 25 t euro (novantaquattro/50)	ora	94,50
Nr. 33 A.0160.05	idem c.s. ...ore). portata 50 t euro (centotrentasei/50)	ora	136,50
Nr. 34 A.0170.01	Nolo di autocarro, compreso ogni onere di funzionamento con il personale addetto. fino a 1,5 t di portata utile euro (trentanove/90)	ora	39,90
Nr. 35 A.0170.02	idem c.s. ...fino a 6 t di portata utile euro (quarantasette/30)	ora	47,30
Nr. 36 A.0180	Nolo di pala meccanica su ruote gommate caricatrice già in cantiere, compreso il palista addetto continuativamente alla manovra (tipo bobcat). euro (quarantadue/00)	ora	42,00
Nr. 37 A.0190	Nolo di pala meccanica cingolata caricatrice già in cantiere, compreso il palista addetto continuativamente alla manovra. euro (sessanta/90)	ora	60,90
Nr. 38 A.0200.01	Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di forza motrice o carburante e manutenzione, escluso personale di manovra: trapano elettrico per calcestruzzi e murature euro (uno/60)	ora	1,60
Nr. 39 A.0200.02	idem c.s. ...di manovra: vibratore per calcestruzzi a pistone euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 40 A.0200.03	idem c.s. ...di manovra: sega elettrica con motore elettrico ccoppiato euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 41	idem c.s. ...di manovra: saldatrice elettrica, esclusi elettrodi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.0200.04	euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 42 A.0200.05	idem c.s. ...di manovra: martello demolitore con motore elettrico incorporato euro (due/60)	ora	2,60
Nr. 43 A.0200.06	idem c.s. ...di manovra: smerigliatrice (dischi esclusi) euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 44 A.0200.07	idem c.s. ...di manovra: dumper per trasporti interni di cantiere euro (quattro/20)	ora	4,20
Nr. 45 B.0010	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia di frantoio per intonaci rustici, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione Lavori. euro (ventitre/10)	mc	23,10
Nr. 46 B.0020.01	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia lavata e vagliata di fiume o di cava mista a ghiaia per calcestruzzi ordinari, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (diciotto/40)	mc	18,40
Nr. 47 B.0020.02	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia fine in sacchi. euro (due/80)	cad	2,80
Nr. 48 B.0030	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di ghiaietto bianco di pezzatura media e medio fine, prodotto mediante macinatura e vagliatura di residui di pietra naturale, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (ventinove/40)	mc	29,40
Nr. 49 B.0040	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di misto naturale di cava, ghiaia e sabbia come richiesto dalla D.L. per la formazione di massicciate o vespai, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (diciotto/90)	mc	18,90
Nr. 50 B.0050	Fornitura di pietrischetto per viali pezzatura 4/8 mm, compresi gli oneri per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (otto/90)	qle	8,90
Nr. 51 B.0060	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di argilla espansa confezionata in sacchi di carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (ottantanove/30)	mc	89,30
Nr. 52 B.0070	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce idrata in sacchi di carta per costruzioni, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (quindici/80)	q	15,80
Nr. 53 B.0080	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce spenta in pasta (grassello) in sacchi di plastica, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (quindici/80)	q	15,80
Nr. 54 B.0090	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce eminentemente idraulica in sacchi di carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (undici/00)	q	11,00
Nr. 55 B.0100.01	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento in sacchi di carta per lavorazioni e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione Lavori. fino a classe R 425 euro (sedici/30)	q	16,30
Nr. 56 B.0110	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento bianco ad alta resistenza, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (ventisei/30)	q	26,30
Nr. 57 B.0120	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento a rapida presa in sacchi di carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (trentauno/50)	q	31,50
Nr. 58 B.0130	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento refrattario in sacchi di carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione Lavori. euro (settantatre/50)	q	73,50
Nr. 59 B.0140	Fornitura di malta speciale traspirante in sacchi da 25 kg SIKA DRY, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 60 B.0150	Fornitura di intonaco civile speciale di finitura in sacchi da 25 kg SIKA FINISH, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 61 B.0160	Fornitura di collante PVC rosso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 62 B.0170	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di malta per stabilitura in sacchi di plastica; per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 63 B.0180	Fornitura di Betoncino pronto in sacchi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre.		
	euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 64 B.0190	Fornitura di rete metallica zincata per intonacature di pareti e soffitti in genere, per lavorazioni effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori, anche per soli ripristini ed interventi parziali, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 65 B.0200	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni pieni comuni da 5 x 11 x 23 cm (tipo UNI) comuni, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 66 B.0210	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni forati da 25 x 12 x 12 cm (tipo doppio UNI), per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 67 B.0220	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di blocchi di laterizio porizzato o alveolato di dimensioni varie per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (uno/70)	cad	1,70
Nr. 68 B.0230	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni forati 24 x 24 x 8 cm per tramezzature, spessore 8 cm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 69 B.0240	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni refrattari		
	euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 70 B.0250	Fornitura di blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompressi (prismi) lisci. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 71 B.0260	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavelle in laterizio fino a 3 cm di spessore per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (sette/90)	mq	7,90
Nr. 72 B.0270	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavelloni in laterizio fino a 6 cm di spessore per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 73 B.0280	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole piane marsigliesi compresa la necessaria percentuale di tegoloni di colmo o pezzi speciali per displuvi e partenze per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (zero/60)	cad	0,60
Nr. 74 B.0290	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole a canale (coppi) normali a macchina, compresa la necessaria percentuale di tegoloni di colmo o pezzi speciali per displuvi e partenze per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (zero/60)	cad	0,60
Nr. 75 B.0300	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole piane in calcestruzzo con superficie in graniglia colorata, compresa la necessaria percentuale di tegoloni di colmo o pezzi speciali per displuvi e partenze per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (uno/20)	cad	1,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 76 B.0310	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lastre piane o ondulate per la copertura in fibrocemento delle dimensioni di 120x105 cm per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (sette/90)	mq	7,90
Nr. 77 B.0320	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di rete di acciaio elettrosaldato di acciaio tipo Fe B38K e Fe B44K per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (quattro/70)	Kg	4,70
Nr. 78 B.0330	Fornitura di ferro lavorato per armature, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	Kg	2,60
Nr. 79 B.0340	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lana di vetro o di roccia in pannelli semirigidi per pareti di spessore compreso tra i 3 ed i 6 cm per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (sei/30)	mq/cm	6,30
Nr. 80 B.0350	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lana di vetro o di roccia in materassini di feltro trapuntato, spessore compreso tra i 5 e i 10 cm con carta Kraft per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (tre/70)	mq/cm	3,70
Nr. 81 B.0360	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di idrofugo liquido per impermeabilizzazione di malte e calcestruzzi in fustini originali per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (quattro/20)	Kg	4,20
Nr. 82 B.0370	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di anticongelante per calcestruzzi, senza cloruri, fornito in contenitori originali per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (uno/70)	Kg	1,70
Nr. 83 B.0380.01	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di travi di abete per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. squadrate uso Trieste euro (centonovantaotto/50)	mc	198,50
Nr. 84 B.0380.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. segate con 4 fili vivi euro (trecentoquarantasei/50)	mc	346,50
Nr. 85 B.0390	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di morali e mezzi morali da 4 ml. (listoni) per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (trecentoventi/30)	mc	320,30
Nr. 86 B.0400.01	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavole di abete per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. spessore 25 mm (sottomisure di 4 m. parallele) euro (trecentoquattro/50)	mc	304,50
Nr. 87 B.0400.02	idem c.s. ...Lavori. spessore 50 mm (da ponte da 4 m.) euro (trecentotrenta/80)	mc	330,80
Nr. 88 B.0410.01	Fornitura di materiali collanti/isolanti in bombolette Fornitura di bomboletta di silicone a cartucce trasparente da 0,500 Kg., compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 89 B.0410.02	Fornitura di materiali collanti/isolanti in bombolette Fornitura di bomboletta poliuretano srpy euro (sette/50)	cad	7,50
Nr. 90 B.0410.03	idem c.s. ...di bomboletta di resina bicomponente euro (nove/00)	cad	9,00
Nr. 91 B.0420	Fornitura in sacchi di plastica di asfalto a freddo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/10)	Kg	1,10
Nr. 92 B.0430	Fornitura di travetti prefabbricati in laterizio e cemento armato per architravi, con larghezza di 8/12 cm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i manufatti e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 93 B.0440.01	Fornitura chiusini Fornitura di chiusino zincato porta pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 94 B.0440.02	Fornitura chiusini Fornitura chiusino in ghisa euro (due/30)	Kg	2,30
Nr. 95 B.0450	Collante per piastrelle tipo Kerakoll H40 euro (uno/80)	Kg	1,80
Nr. 96 B.0460	Fornitura telo plastica pesante larg. m. 2 euro (cinque/50)	m	5,50
Nr. 97 C.0010	Demolizione di muratura in mattoni pieni o pietrame in breccia, per formazione di aperture, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (duecentonovantanove/30)	mc	299,30
Nr. 98 C.0020	Demolizione di muratura in mattoni pieni o pietrame, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (centodieci/40)	mc	102,40
Nr. 99 C.0040	Demolizione di murature o di strutture in calcestruzzo semplice, anche in breccia, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (duecentotrentauno/00)	mc	231,00
Nr. 100 C.0050	Demolizione di murature o di strutture in calcestruzzo armato, anche in breccia, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (duecentosessantadue/00)	mc	262,00
Nr. 101 C.0060	Demolizione di pavimentazioni di ogni tipo, nel caso di demolizione del pavimento, dei sottofondo, di eventuale impermeabilizzazione, eventuale rete elettrosaldata e di ulteriore materiale sottostante oppure per pavimentazioni in calcestruzzo, anche per porzioni di intervento e ripristini, da eseguirsi in locali interni oppure all'esterno del fabbricato, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano compreso qualsiasi onere, ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 102 C.0070	Demolizione di intonaco o rivestimenti esterni compreso sottofondo, di ogni tipo, con qualsiasi mezzo, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 103 C.0080	Rimozione o demolizione di pavimentazioni in grés, maiolica, in marmettoni di graniglia e simili, nel caso esclusivo di demolizione del solo pavimento e del relativo collante, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 104 C.0090	Rimozione o demolizione di pavimentazioni in tessile (moquette), vinilico, linoleum, parquet, gomma, regolarizzazione e preparazione del supporto privo di pavimentazione per la posa di nuova pavimentazione da incollare, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 105 C.0100	<p>discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (nove/50)</p>	mq	9,50
Nr. 106 C.0110	<p>Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (dieci/50)</p>	mq	10,50
Nr. 107 C.0120	<p>Rimozione di pannelli di controsoffitto di qualsiasi dimensione e tipo, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (quattro/70)</p>	mq	4,70
Nr. 108 C.0130	<p>Smontaggio e rimozione o demolizione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in marmo od in pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione, compreso il relativo sottofondo, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (sedici/80)</p>	ml	16,80
Nr. 109 C.0140	<p>Rimozione e demolizione di tubazioni di adduzione e scarico nei bagni in acciaio tipo "Mannesmann", piombo, PVC, tipo "Geberit" o similari di qualsiasi diametro, nel caso di bagni o cucine per interventi parziali su lavello, lavabo, vasca, ecc., anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, anche quello di eventuali allacciamenti provvisori, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, eventuali chiusure di tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (undici/60)</p>	m	11,60
Nr. 110 C.0150	<p>Rimozione, demolizione o lievo di lavello da cucina, lavabo, bidet, wc e di termosifoni con relativi accessori di qualsiasi tipo, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo, oppure l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, eventuali chiusure di tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (ventotto/40)</p>	cad	28,40
Nr. 111 C.0160	<p>Rimozione, demolizione o lievo di orinatoio, vaso alla turca, vasca normale od a sedere o piatto doccia con relativi accessori di qualsiasi tipo, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo e dove l'apparecchio risulti integro dopo la rimozione, oppure il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, eventuali chiusure di tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (cinquanta/40)</p>	cad	50,40
Nr. 112 C.0170	<p>Rimozione o demolizione di vecchio impianto elettrico compresa rabboccatura dei fori delle scatole e conteggiato a locale separato da porte, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, successiva rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e finitura al civile, eventuali chiusure di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo ponteggio esterno se necessario, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (quarantaquattro/10)</p>	locale	44,10
Nr. 112 C.0170	<p>Formazione tracce (canalette) su mattoni forati interni od esterni per impianti elettrici o idraulici della profondità adeguata al numero ed alle sezioni di tubi flessibili per conduttori elettrici o per la posa in opera di tubazioni fino al diametro di 1" e 1/2", per profondità fino a 7 cm, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compresa l'asportazione dell'intonaco, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 113 C.0180	rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, successiva rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e finitura al civile, eventuali chiusure di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo ponteggio esterno se necessario, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 114 C.0190	Formazione tracce (canalette) su murature in mattoni pieni, pietrame o calcestruzzo interne od esterne per impianti elettrici o idraulici della profondità adeguata al numero ed alle sezioni di tubi flessibili per conduttori elettrici o per la posa in opera di tubazioni fino al diametro di 1" e 1/2", per profondità fino a 7 cm, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compresa l'asportazione dell'intonaco, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione l'eventuale impalcato interno, successiva rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e finitura al civile, eventuali chiusure di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo ponteggio esterno se necessario, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 115 C.0200	Rimozione o demolizione di serramenti per finestra o portafinestra compreso il telaio fisso, ante, cassonetti ed avvolgibili, fino a 3,50 mq. di luce netta nella muratura, con relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 116 C.0210	Rimozione o demolizione di sola persiana avvolgibile per finestra o portafinestra compreso l'eventuale apparecchio a sporgere se da rimuovere, fino a 3,00 mq. di luce netta nella muratura, con relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 117 C.0220	Rimozione o demolizione di botole per accesso ai sottotetti, abbaini o simili comprese le parti fisse con relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 118 C.0230	Rimozione o demolizione interna o esterna in legno, metallo o PVC, compreso anche il telaio fisso, cancelli e cancellate in ferro 20-25 Kg/mq., gli accessori anche per il comando elettrico di apertura, fino a 4,50 mq. di luce netta nella muratura, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (tredici/70)	mq	13,70
Nr. 119 C.0240	Rimozione o demolizione di zoccolino in legno, compreso l'abbassamento, il carico, l'onere per il trasporto alle pubbliche discariche per i materiali, compresa la pulizia finale. euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 120 C.0250	Demolizione o rimozione di manto di copertura in tegole a canale o piane in laterizio od in calcestruzzo vibrato e pressato o in lastre di ogni tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in falda o in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione e ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. euro (quindici/80)	mq	15,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 C.0260	e presidio della zona d'intervento, la rimozione, il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, compresa la pulizia delle sedi per la posa di teste di travi, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie se necessario euro (trentaquattro/70)	mq	34,70
Nr. 122 C.0270	Rimozione e demolizione di lastra ondulata fibrobituminosa, compreso l'onere per il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche e relativa documentazione, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 123 C.0280	Demolizioni di solai in latero-cemento, eseguiti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. euro (trentauno/50)	mq	31,50
Nr. 124 C.0290	Demolizione o rimozione di solai in legno, piccola e grossa orditura, assito, eventuali isolanti ed impermeabilizzanti, sottofondi e pavimentazioni, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, compresa la pulizia delle sedi per la posa di teste di travi, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 125 C.0300	Demolizione o rimozione di grondaie, pluviali esterni, converse, scossaline, ecc. in metallo o materiali plastici, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione ed il ponteggio esterno se necessario. euro (tredici/70)	m	13,70
Nr. 126 C.0310	Demolizione di tavolati in mattoni pieni o forati di spessore 8/12 cm o cartongesso, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il Demolizione di rete romboidale, compresa la rimozione dei piantini in ferro esclusa la rimozione dei relativi plinti di ancoraggio, compreso il trasporto in discarica ed ogni onere annesso, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	mq	5,30
Nr. 127 C.0320	Abbassamento, carico con mezzi meccanici, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, di macerie trasportate con singolo trasporto, anche per porzioni di volume o ripristini, per demolizioni eseguite a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventuno/00)	mc	21,00
Nr. 128 C.0340	Scavo in sezione ristretta, eseguito a mano, computato secondo le dimensioni dello scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di volume o ripristini, escluso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ma compreso il reinterro, costipamento e sistemazione della zona d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (centosettantatre/30)	mc	173,30
Nr. 128 C.0340	Scavo in sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, computato secondo le dimensioni dello scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, escluso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ma compreso il reinterro, anche per porzioni di volume o ripristini, costipamento e sistemazione della zona d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (dodici/60)	mc	12,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 129 C.0350	Scavo in sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, computato secondo le dimensioni dello scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, compreso il carico, trasporto e accesso alle pubbliche discariche del materiale di risulta, anche per porzioni di volume o ripristini, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, il reinterro, costipamento e sistemazione della zona d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (trentatre/60)	mc	33,60
Nr. 130 C.0360	Fornitura e sistemazione in piano di terra vegetale proveniente dall'esterno della zona cantiere per la formazione di piani e scarpate per il ripristino delle zone a verde interessate da scavi e lavorazioni varie anche per porzioni di superfici e ripristini, per spessori fino a 20 cm compreso ogni onere, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (trentauno/50)	mc	31,50
Nr. 131 C.0370	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro ('magrone'), dosato a 2,00 q. di cemento R 325 per m3 d'inerte miscelato, per opere di fondazione e sottofondazione non armate, gettate senza l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (novantasei/60)	mc	96,60
Nr. 132 C.0380	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per getti di fondazione, dosato a 2,00 q. di cemento R 325 per m3 d'inerte miscelato, per opere di fondazione, gettati con l'ausilio dei casseri questi contabilizzati a parte, ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione. dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (novantanove/80)	mc	99,80
Nr. 133 C.0390	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per getti di elevazione fuoriterza anche armate, gettato con l'ausilio di casseri e ferro, questi contabilizzati a parte gettati con R'CK > 250 Kg/cmq, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione. dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (centotrentaotto/60)	mc	138,60
Nr. 134 C.0400	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=25N/mm2 (250Kg/cm2), per opere di fondazione armate fino a 2,00 m3 realizzati nel cantiere, gettate con l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compresi i casseri armo e disarmo, il ferro d'armatura ed ogni altro onere necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. euro (duecentoottantatre/50)	mc	283,50
Nr. 135 C.0410	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=25N/mm2 (250Kg/cm2), per murature di sotterraneo, muri di sostegno, controterra ed in elevazione, eseguiti a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, armati, di dimensioni fino a 2,00 m3 realizzati nel cantiere, dello spessore minimo di 15 cm., anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, per getti eseguiti entro casseri, compresi i casseri armo e disarmo ed il ferro d'armatura, compreso l'impalcato interno ed ogni altro onere necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (quattrocentoquarantauno/00)	mc	441,00
Nr. 136 C.0420	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=30N/mm2 (300Kg/cm2), per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette piene appoggiate ed a sbalzo, cordoli, rampe di scale, parapetti, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, eseguiti a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, armati, per quantità inferiori a 2,00 m3 complessivi realizzati nel cantiere, per getti eseguiti entro casseri, compresi i casseri armo e disarmo ed il ferro d'armatura, compreso l'impalcato interno ed ogni altro onere necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (quattrocentosettantasette/80)	mc	477,80
Nr. 137 C.0430	Fornitura e posa di casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m., per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive, per opere di fondazione armate, per murature rettilinee in elevazione e sotterranee, per travi, pilastri, solette piene appoggiate ed a sbalzo, cordoli, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, eseguiti a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa. euro (ventisette/30)	mq	27,30
Nr. 138 C.0440	Esecuzione di getti con impiego di casseforme a faccia vista e relativo onere per getto a vista per strutture in calcestruzzo anche armato in genere, murature, travi, pilastri, solette piene appoggiate ed a sbalzo, cordoli, rampe di scale, parapetti, con impiego di tavole piallate o rasate compresi i ritocchi dopo il disarmo, anche per ripristini e porzioni di strutture, con misurazione dell'effettiva dimensione della superficie a vista della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso armo e disarmo, l'impalcato interno ed ogni altro onere necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. euro (trentanove/90)	mq	39,90
Nr. 139 C.0450	Posa in opera di acciaio tondo o rete elettrosaldata tipo FeB 44 K controllato in stabilimento, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori, anche per porzioni di strutture e ripristini, con contabilizzazione dell'effettivo peso della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, per qualsiasi diametro e comprensivo di legature, spessori, distanziatori ed ogni altro accessorio od accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	Kg	1,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 140 C.0460	Fornitura, lavorazione e posa in opera di orditura di solaio o tetto con legname in misure commerciali in abete a 4 fili con tolleranza di smusso, per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi legamenti in reggia di ferro, grappe, chioderie, staffe, staffoni e tiranti escluso l'assito, compreso impregnante, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori, anche per porzioni di struttura, con contabilizzazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, per qualsiasi sezione e comprensivo di ogni accessorio od accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, ed i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaotto/30)	mq	58,30
Nr. 141 C.0470.01	Fornitura, lavorazione e posa in opera di assito con legname in misure commerciali in abete dello spessore di 2,5 cm posato su orditura di solaio o tetto in opera compresi legamenti, chioderie e staffe, compreso impregnante, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori, anche per porzioni di struttura, con contabilizzazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, per qualsiasi sezione e comprensivo di ogni accessorio od accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, compresi i ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. battentato euro (ventisei/30)	mq	26,30
Nr. 142 C.0470.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. accostato euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 143 C.0480	Formazione di muratura in pietrame di spessore da 25 a 50 cm con lavorazione normale, complessivi realizzati nel cantiere, confezionata con malta dosata a 300 kg di cemento R. 325/m3, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per ripristini e porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. euro (duecentodieci/00)	mc	210,00
Nr. 144 C.0490	Formazione di muratura in mattoni pieni, alleggeriti o porizzati formato UNI, doppio UNI o formati diversi di spessore da 20 a 50 cm con lavorazione normale, confezionata con malta dosata a 300 kg di cemento R. 325/m3, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. euro (duecentodieci/00)	mc	210,00
Nr. 145 C.0500.01	Formazione di muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio (prismi) con lavorazione normale, con malta dosata a 300 kg di cemento R 325/m3, in opera con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. spessore cm da 20 a 40 euro (centoottantanove/00)	mc	189,00
Nr. 146 C.0510	Formazione di tavolato eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica in mattoni UNI pieni, doppio UNI o forati dello spessore di 12 cm, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. euro (trentasei/70)	mq	36,70
Nr. 147 C.0520	Formazione di tavolato eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica in mattoni UNI forati dello spessore di 6/8 cm, come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni, le opere di protezione e presidio, e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. euro (ventidue/10)	mq	22,10
Nr. 148 C.0530	Fornitura e posa in opera di parete in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, tipo Gas Beton, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m. 3,50 di altezza dei locali. Classe di resistenza per murature con spessore cm. 7,5 a 15, classe di resistenza al fuoco >= REI 120, con giunti verticali ed orizzontali chiusi con materiale ignifugo e sigillati a tenuta di fumo su entrambi i lati, questi contabilizzati a parte, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, protezioni e pulizia finale dell'area di intervento. euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 149 C.0540	<p>Fornitura e posa in opera di solai in calcestruzzo e laterizio, gettato in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, con cls R'ck 300 >= 30N/mm² (300 Kg/cm²) di cemento R325 con pignatte semplici o composte, con nervature incrociate o parallele, con travetti prefabbricati in c.a. precompresso o a traliccio o con elementi prefabbricati da completare con getto della cappa e dei travetti di collegamento, per altezza del laterizio 20 cm e luce fino a 6,50 m. compresi i casseri, l'armatura provvisoria di sostegno, il ferro d'armatura, l'eventuale rete elettrosaldata, la cappa superiore dello spessore di 4 cm compresa l'eventuale chiusura dei vecchi fori di posa e la preparazione di nuovi fori, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m.</p> <p>euro (sessanta/90)</p>	mq	60,90
Nr. 150 C.0550	<p>Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole piane in cotto del formato e dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori, in opera chiodate oppure in malta per tutte le file come da disegno della copertura oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo delle tegole posate, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la fornitura e posa in opera dei listelli di abete nel caso di posa su tetto in legno oppure della malta di fissaggio di tutte le file nel caso di posa su piano inclinato in cls, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.) ed accorgimento necessario, esclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventiquattro/70)</p>	mq	24,70
Nr. 151 C.0560	<p>Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole piane in cemento normale grigio ardesia o colorate e patinate del formato e dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori, in opera chiodate oppure in malta per tutte le file come da disegno della copertura oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo delle tegole posate, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la fornitura e posa in opera dei listelli di abete nel caso di posa su tetto in legno oppure della malta di fissaggio di tutte le file nel caso di posa su piano inclinato in cls, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.) ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (diciassette/90)</p>	mq	17,90
Nr. 152 C.0570	<p>Fornitura e posa in opera di fermacoppo in lamiera preverniciata fissato per file ed inchiodato alla struttura portante minimo ogni 2,00 m., compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (otto/40)</p>	mq	8,40
Nr. 153 C.0580	<p>Fornitura e posa in opera di lastra ondulata fibrobittuminosa per sottocoppo, spessore 26/10, dimensioni 200x95 cm, colore nero da posarsi con sovrapposizione minima di 20 cm nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori, in opera con opportuni sistemi di fissaggio anche per porzioni di copertura e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, esclusa la fornitura e posa del piano d'appoggio eventualmente contabilizzato a parte, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, di ogni accessorio ed accorgimento necessario, esclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (nove/50)</p>	mq	9,50
Nr. 154 C.0590	<p>Formazione di intonaco rustico su superfici verticali ed orizzontali anche in pietrame tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani per spessore medio fino a 5 cm comprendendo nello spessore l'eventuale rincoccatura, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, confezionato con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R. 325 per m³ di sabbia, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (dodici/60)</p>	mq	12,60
Nr. 155 C.0610	<p>Formazione di intonaco completo al civile su superfici verticali ed orizzontali anche in pietrame con rustico tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani per spessore medio fino a 5 cm comprendendo nello spessore l'eventuale rincoccatura confezionato con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R. 325 per m³ di sabbia, tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani ed arriccatura in stabilitura di calce, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventitre/10)</p>	mq	23,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 156 C.0620	Formazione di intonaco completo deumidificante al civile ad elevata superficie aerante per applicazioni interne-esterne su murature umide o degradate, su superfici verticali ed orizzontali anche in pietrame con rustico tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani per spessore medio fino a 5 cm comprendendo nello spessore l'eventuale rincoccatura tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani ed arriccatura confezionati con apposite miscele ad alto potere deumidificante ed alto potere traspirante, compreso l'onere per il rilascio della certificazione relativa al materiale impiegato, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentauno/50)	mq	31,50
Nr. 157 C.0630	Formazione di vespaio o drenaggio in mistone di cava, tout-venant o ghiaione per pavimentazioni da realizzarsi direttamente su terreno o per drenaggio di murature controterra per spessore medio 25 cm, compresa sistemazione e rullatura meccanica o manuale per strati di 20 cm del materiale, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni del volume realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiuno/00)	mc	21,00
Nr. 158 C.0640	Formazione di sottofondo per pavimentazioni di ogni tipo eseguito manualmente o con mezzi meccanici, costituito da caldana con impasto a 300 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto dello spessore medio di 5 cm compresa la sistemazione in piano del materiale sotto staggia, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 159 C.0650	Formazione di sottofondo per pavimentazioni da incollare in ceramica, linoleum, moquette o parquet, eseguito manualmente o con mezzo meccanici, costituito da caldana con impasto a 300 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto dello spessore medio fino a 10 cm con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento tirato a piano perfetto, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 160 C.0660	Formazione di sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con calcestruzzo cellulare leggero a 300 kg/mc. di cemento R 325 (tipo foam-cem), in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantauno/90)	mc	81,90
Nr. 161 C.0670	Formazione di massetto per formazione di pendenze su tetti, coperture, terrazzi piani, compresa la formazione di colli di raccordo, predisposto per la successiva posa dell'impermeabilizzazione, eseguito manualmente o con mezzi meccanici, costituito da caldana con impasto a 200 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto dello spessore medio fino a 5 cm tirato a piano perfetto con la pendenza necessaria, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/30)	mq	16,30
Nr. 162 C.0680	Formazione di pavimento in battuto di cemento tirato a staggia, eseguito manualmente o con mezzi meccanici, costituito da sottofondo in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto, dello spessore medio fino a 10 cm, tirato a piano perfetto, se necessario anche inclinato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, compresi eventuali casseri di contenimento, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 163 C.0690	Sovraprezzo al pavimento in battuto di cemento x ogni cm in piu' oltre i 10 cm e fino ai 20 cm. euro (due/10)	cm/mq	2,10
Nr. 164 C.0700	Lisciatura mediante spolvero di cemento puro R325 di pavimento in battuto di cemento, eseguito manualmente o con mezzi meccanici, tirato a piano perfetto, se necessario anche inclinato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 165 C.0710	Fornitura e posa di pavimento galleggiante costituito da pannelli 60x60 in materiale composito, strutture di sostegno, tagli di finitura a parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottanta/90)	mq	80,90
Nr. 166 C.0720.01	Fornitura e posa in opera di torrino per canna fumaria, in calcestruzzo vibrocompresso, per scarico fumi ed esalazione in opera con gli accessori ed i materiali necessari, compresa sigillatura con malta di cemento della sede di posa ed onere per raccordo con canne esistenti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari, comprese le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. misure interne cm 15 x 20 euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 167 C.0720.02	idem c.s. ...interne cm 20 x 20 euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 168 C.0730	Fornitura e posa in opera di comignolo, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono comprese la rimozione del comignolo danneggiato, i tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori realizzato in lamiera di alluminio, spessore 6/10 di millimetro delle dimensioni di 35x15x80 cm comprensivo di cappello, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosessanta/70)	cad	160,70
Nr. 169 C.0740	Fornitura e posa di linea vita completa euro (centootto/00)	m	108,00
Nr. 170 C.0750.01	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie pesante termoresistente con bicchiere per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa anche per tubazioni appese o sottese a parete e a soffitto, comprese le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di m 4,00, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. diametro esterno mm 80 - spessore mm 3 euro (sedici/80)	m	16,80
Nr. 171 C.0760.01	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie pesante termoresistente con bicchiere per fognature orizzontali a sezione circolare, compreso sigillatura massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. diametro esterno mm 100 - spessore mm 3 euro (ventuno/00)	m	21,00
Nr. 172 C.0770.01	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie per passacavi a sezione circolare, compreso sigillatura massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. diametro esterno mm 80 - spessore mm 3 euro (diciotto/90)	m	18,90
Nr. 173 C.0780	Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto in cantiere, di sifone tipo "Firenze" in plastica, serie pesante, termoresistente con bicchiere, con diametro interno da 140 a 200 mm, provvisto di ispezioni con tappo a vite in posizione anteriore e posteriore,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	compresa formazione del piano di posa e sigillatura con massetto continuo rinfiando e cappa superiore spessore 8/12 cm in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (centoottantanove/00)	cad	189,00
Nr. 174 C.0790	Fornitura e posa in opera di tubi diametro esterno 125 mm, spessore 3 mm, in materia plastica del tipo con fori per drenaggio e raccolta di acque, compresi i fissaggi e sigillature ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venticinque/20)	m	25,20
Nr. 175 C.0800.01	Fornitura e posa in opera di fossa perdente costituita da tubi circolari in cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte di afflusso, compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso e sigillatura dei collegamenti in cls, escluso scavo, compreso reinterro ed eventuale aggettamento, compresa formazione di piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. diametro mm 125 mm 150 euro (centotrentasei/50)	m	136,50
Nr. 176 C.0810	Fornitura e posa di chiusino carrabile prefabbricato spessore 8/10 cm di dimensioni esterne diametro 150 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico per copertura di fossa biologica, dotato di coperchi asportabili per ispezione delle fosse. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 177 C.0820	Fornitura e posa di chiusino carrabile prefabbricato spessore 8/10 cm in calcestruzzo a 250 Kg di cemento R 325 oppure in materiale plastico per copertura di fossa biologica, dotato di 3 coperchi asportabili per ispezione delle fosse. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centocinque/00)	cad	105,00
Nr. 178 C.0840	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato tipo piede colonne pluviali di dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm, spessore 5 cm, in calcestruzzo a 250 Kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico tipo a sezione quadrata, compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale aggettamento, escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo, eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaquattro/60)	cad	54,60
Nr. 179 C.0860	Fornitura e posa in opera di chiusino non carrabile prefabbricato, in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico per pozzetto per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, comprese le sigillature in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 180 C.0870	Fornitura e posa in opera di chiusino carrabile prefabbricato in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico per pozzetto per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, comprese le sigillature in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 181 C.0880	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t), per pozzetto per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, comprese le sigillature in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 C.0890	<p>quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (due/60)</p>	Kg	2,60
Nr. 183 C.0900	<p>Formazione di pozzetti, spessore 12 cm, in muratura di mattoni pieni intonacati internamente a cemento liscio, valutati a m3, vuoto per pieno ad ingombro con misure esterne, (minimo di contabilizzazione m 0,80 x 0,80 x 0,60), per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale aggettamento, escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo e fondo dello spessore 8/10 cm, eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (duecentocinquanta/00)</p>	mc	252,00
Nr. 184 C.0910	<p>Formazione di pozzetti, spessore 12 cm in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325, valutati a m3, vuoto per pieno d'ingombro con misure esterne, (minimo di contabilizzazione m 0,80 x 0,80 x 0,60), per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale aggettamento, escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo e fondo dello spessore 8/10 cm, eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (centosettanta/50)</p>	mc	178,50
Nr. 185 C.0920	<p>Fornitura e posa in opera di rete metallica romboidale per recinzioni, rete in fili di ferro plastificato, altezza media 2,00 m, tesata su tre fili, paletti in ferro a T, interasse 2,00 m, posati in fori già predisposti; eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (nove/50)</p>	mq	9,50
Nr. 186 C.0930	<p>Fornitura e posa in opera di paletti in ferro, diametro 40mm, altezza 140 cm, completi di tappo superiore e coloritura, opere murarie e di tutte le legature necessarie al fissaggio della rete esistente. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (trentatre/60)</p>	cad	33,60
Nr. 187 C.0940	<p>Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di vetro (densità 50 Kg/m3) spessore da 2 a 5 cm, idrorepellente, isolante termoacustico per pareti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (sei/30)</p>	mq/cm	6,30
Nr. 188 C.0950	<p>Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di vetro (densità 14 kg/m3) spessore da 5 a 6 cm, idrorepellente isolante termico per pareti con una faccia rivestita da carta Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (quattro/20)</p>	mq/cm	4,20
Nr. 189 C.0960	<p>Fornitura e posa in opera di pannello autoportante di lana di vetro (densità 20 kg/m3) spessore da 3 a 6 cm, idrorepellente isolante termico per pareti con due veli di vetro sulle facce, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (sei/30)</p>	mq/cm	6,30
Nr. 189 C.0960	<p>Fornitura e posa in opera di feltro di lana di vetro (densità 14 kg/m3) spessore da 6 a 8 cm, per isolamento termoacustico di sottotetti non praticabili con lato rivestito da carta Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	mq/cm	5,30
Nr. 190 C.0970	Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di roccia (densità minima 30 kg/m3) spessore da 4 a 8 cm, isolante termoacustico per pareti con una faccia rivestita da carta Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq/cm	7,40
Nr. 191 C.0980	Fornitura e posa in opera di pannello rigido di lana di roccia (densità minima 100 kg/m3) spessore da 2 a 3 cm, per l'isolamento di pavimenti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/60)	mq/cm	5,60
Nr. 192 C.0990	Fornitura e posa in opera di polistirene espanso (da 15 a 45 kg/m3) per l'isolamento di superfici verticali e orizzontali, in lastre a marchio IIP, tipo RF (autoestinguente), in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/50)	mq/cm	3,50
Nr. 193 C.1000	Fornitura e posa in opera di poliuretano estruso con pelle impermeabile in pannelli (densità 33-35 Kg/m3), per l'isolamento di superfici orizzontali o verticali, a ritardata propagazione alla fiamma (RF), in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni genere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quindici/80)	mq	15,80
Nr. 194 C.1010	Fornitura e posa di dissuasori per traffico (c.d. "panettoni") in cemento con predisposizione gancio centrale non verniciati, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantasei/10)	cad	86,10
Nr. 195 C.1020.01	Fornitura e posa in opera di strisce antidrucciolo tipo "3M - mod. Safety Walk", in rispetto al D.L. 626/94, da posarsi previo trattamento della superficie mediante pulizia e sgrassatura, successiva stesura di apposito primer, compreso il taglio a mezzo tondo da realizzarsi alle estremità delle strisce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. da mm 25 euro (tredici/70)	m	13,70
Nr. 196 C.1020.02	idem c.s. ...da mm 50 euro (diciotto/90)	m	18,90
Nr. 197 C.1030	Fornitura e posa in opera di doppia striscia antidrucciolo da 25 mm. tipo "3M - mod. Safety Walk", in rispetto al D.L. 626/94, da posarsi previo trattamento della superficie mediante pulizia e sgrassatura, successiva stesura di apposito primer, compreso il taglio a mezzo tondo da realizzarsi alle estremità delle strisce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 198 C.1040	Fornitura e posa di telo in cellophan protettivo per arredi ed apparecchiature, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (cinque/30)	cad	5,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 199 D.0010	Onere per ogni richiesta di intervento di spurgo di fosse biologiche e/o sgombero e pulizia delle tubazioni di scarico, comprensivo del viaggio dell'autobotte munita di autopompa aspirante e di apparecchiatura per sgombero e pulizia delle tubazioni fino al luogo dell'intervento e rientro presso la sede della ditta. L'esecuzione dell'intervento dovrà risultare da bolla di consegna sottoscritta dal responsabile della struttura oggetto d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 200 D.0020	Spurgo di fosse biologiche compreso il vuotamento, la perfetta pulizia delle medesime e successivo riempimento con acqua, il trasporto dei liquami con autobotte ai luoghi di smaltimento, gli oneri relativi allo smaltimento stesso ed alla depurazione. Nella presente voce si intende compreso qualsiasi onere con la sola esclusione dell'onere connesso con la richiesta d'intervento compensato con altra voce inserita nel presente prezziario. Le quantità di materiale aspirato dalle fosse biologiche dovranno risultare da bolla di consegna sottoscritta dal responsabile della struttura oggetto d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	mc	63,00
Nr. 201 D.0030	Sgombero e pulizia delle tubazioni della rete fognaria di qualsiasi diametro con impiego di apposita apparecchiatura, montata su autobotte provvista di carico d'acqua, capace di immettere acqua nelle stesse a pressione elevata, (canal-jet, missili sonda, ecc.). Nella presente voce si intende compreso qualsiasi onere con la sola esclusione dell'onere connesso con la richiesta d'intervento compensato con altra voce inserita nel presente prezziario. Le ore impiegate dovranno risultare da bolla di consegna sottoscritta dal responsabile della struttura oggetto d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantaotto/00)	ora	68,00
Nr. 202 D.0050	Lievio e successivo ricollocamento in malta bastarda o poliuretano delle prime tre file di tegole a canale o piane in laterizio od in calcestruzzo vibrato e pressato od in lastre di ogni tipo della linea perimetrale del manto di copertura del tetto, con rimozione pulizia del tratto sottotegole e riposa delle tegole in malta per una fila ogni tre, (l'eventuale sostituzione delle tegole e degli elementi sottotegola lesionati verrà compensata a parte), eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni della superficie d'intervento, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 203 D.0060	Realizzazione di rialzo od abbassamento fino a 15 cm di coperchi e chiusini di pozzetti, compreso l'onere, il raccordo con i manufatti esistenti, per chiusini fino alla dimensione esterna di 0,70 x 0,70 m, realizzato con mattoni pieni o calcestruzzo, compresa la rimozione dei materiali eccedenti, la pulizia della zona d'intervento, la sigillatura delle fughe e la lisciatura interna con malta cementizia e idrofugo, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati nell'esecuzione dell'intervento. euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 204 D.0070	Sostituzione di cassetta di scarico di qualsiasi tipo con nuova cassetta in PVC, tipo esterno della capacità di 14/10 litri, compresa la demolizione di quella esistente, il prezzo relativo alla presente voce verrà utilizzato unicamente per riparazioni e rifacimenti parziali di impianti e si intende comprensivo di : a) demolizione e trasporto alla pubblica discarica della cassetta esistente, b) fornitura e posa in opera della cassetta in PVC compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per il suo funzionamento, compreso il fissaggio con tasselli o viti od altro idoneo sistema; c) collegamento della cassetta alle tubazioni di scarico o delle tubazioni di adduzione alle tubazioni esistenti compreso ogni onere e materiale necessario, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosettantaotto/50)		178,50
Nr. 205 D.0080	Fornitura e posa in opera di cassonetto per mascheramento tubazioni del riscaldamento, realizzato con sottostruttura metallica vincolata al soffitto mediante appositi agganci ed inserimento di pannelli in fibra minerale tipo "USG", ispezionabile, la fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura, dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I ed alle prescrizioni del produttore. euro (trentaotto/90)	mq	38,90
Nr. 206 D.0090	Fornitura e posa in opera di pavimentazione areata formata da: igloo (tipo Granchio), posato a secco (su terreno, ghiaia o magrone ecc); cappa e caldana con altezza massima di 12 cm. tirata a staggia e frettazzo; rete Pavitek Æ 3 mm. a maglia di cm. 5 x 5 per uno spessore totale di cm. 6; realizzazione di areazioni nella pavimentazione con cavidotti di Æ 60 mm. passanti nella muratura portante e con sbocco nelle bocche di lupo; abbassamento bocche di lupo, a quota inferiore al pavimento areato, da realizzarsi tramite scavo a mano con l'ausilio di eventuale martello demolitore, in opera in esecuzione di indicazioni della D.L., fino ad n volume di scavo di 1,30 mc. Per bocca di lupo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali e protezioni. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, pulizia finale dell'area di intervento e trasporto in discarica del materiale asportato. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	mq	63,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 207 E.0010	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e colmi, compresi pezzi speciali con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo 66 cm, per lavorazioni con materiali e metalli vari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti e l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 208 E.0020	Assistenze murarie alla posa in opera di travature in ferro, compresi i pezzi speciali con contabilizzazione riferita al peso complessivo risultante da pesatura o da conteggio risultante dai pesi specifici dei profilati impiegati, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei profilati e delle travi e l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie dello macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (zero/30)	Kg	0,30
Nr. 209 E.0030	Assistenze murarie per la rimozione e posa in opera dell'impianto di riscaldamento e/o dell'impianto idrosanitario, la presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati unicamente nei casi di totale rimozione e successivo rifacimento dell'impianto di riscaldamento e/o per la totale rimozione e successivo rifacimento dell'impianto idrosanitario compresa la sostituzione dei sanitari, la contabilizzazione verrà eseguita in percentuale sul prezzo dell'impianto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego di tubazioni, accessori, materiali e quant'altro necessario, compresa l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresi i ripristini sugli intonaci e la pulizia finale, esclusi i ripristini di pavimentazioni e rivestimenti che verranno compensati a parte, comprese le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario, si intendono comprese le demolizioni strettamente necessarie per la predisposizione dell'impianto, eventuali pavimentazioni, rivestimenti e strutture varie da demolire in aggiunta a quelle comprese nella presente voce verranno compensate a parte. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. (Percentuale del 26,30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 210 E.0040	Assistenze murarie per la rimozione e nuova posa in opera dell'impianto elettrico, la presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati unicamente nei casi di totale rimozione e successivo rifacimento dell'impianto elettrico compresa la sostituzione degli apparecchi di comando, di segnalazione, citofonici e di protezione, la contabilizzazione verrà eseguita in percentuale sul prezzo dell'impianto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego di tubazioni, accessori, materiali e quant'altro necessario, compresa l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresi i ripristini sugli intonaci e la pulizia finale, esclusi i ripristini di pavimentazioni e rivestimenti che verranno compensati a parte, comprese le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario, si intendono comprese le demolizioni strettamente necessarie per la predisposizione dell'impianto, eventuali pavimentazioni, rivestimenti e strutture varie da demolire in aggiunta a quelle comprese nella presente voce verranno compensate a parte. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. (Percentuale del 52,50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 211 E.0050	Assistenze murarie per la rimozione e nuova posa in opera dell'impianto di ascensore, la presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati unicamente nei casi di totale rimozione e successivo rifacimento dell'intero impianto di ascensore presente all'interno del fabbricato compresa la sostituzione dei quadri elettrici, dell'illuminazione e di tutta l'attrezzatura contenuta nel vano corsa e nel vano tecnico, la contabilizzazione verrà eseguita in percentuale sul prezzo dell'impianto compresa la rimozione, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego di tutti i materiali necessari, compresa l'assistenza all'operaio specialista posatore, compresa l'assistenza per la rimozione dell'impianto esistente ed altre piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresi i ripristini sugli intonaci e la pulizia finale, comprese le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 212 E.0060	manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. (Percentuale del 26,30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 213 E.0070	Posa in opera di pedata di scala in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per pedata di larghezza fino a 40 cm, con formazione di alzata in laterizio intonacata al civile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantadue/00)	m	42,00
Nr. 214 E.0080	Posa in opera di rivestimento in pietra naturale a corriere o in misure obbligate da casellario con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, per lastre di dimensioni fino a m 1,00 x 1,00 fissate con malta e zanche oppure con opportuni sistemi integrati di fissaggio e sostegno, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantanove/30)	mq	69,30
Nr. 215 E.0090	Posa in opera di pedata ed alzata di scala in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per pedata di larghezza fino a 40 cm ed alzata fino a 20 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantacinque/20)	m	45,20
Nr. 216 E.0100	Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per davanzale con listello riportato, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentanove/90)	m	39,90
Nr. 216 E.0100	Posa in opera di contorno di finestra, porta balcone o porta d'accesso a locali vari (spalle più soffitto) in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per larghezza fino a 25 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiquattro/20)	m	24,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 217 E.0110	<p>Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per soglia con passante riportato di larghezza fino a 40 cm x 3 cm , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventitre/10)</p>	m	23,10
Nr. 218 E.0120	<p>Posa in opera di soglia per porta interna in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per soglia di larghezza fino a 25 cm x 2 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali; coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (sedici/80)</p>	m	16,80
Nr. 219 E.0130	<p>Posa in opera di refilato in pietra naturale per balconi e portici con contabilizzazione e del semplice sviluppo complessivo, per soglia di larghezza fino a 20 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventuno/00)</p>	m	21,00
Nr. 220 E.0140	<p>Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale od a gradoni per locali interni, pianerottoli e rampe di scale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per altezze dello zoccolino fino a 18 cm, con misurazione delle eventuali sovrapposizioni sui gradini, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (quattordici/70)</p>	m	14,70
Nr. 221 E.0150	<p>Posa in opera di pavimenti in genere da posare in malta o su sabbia e cemento con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (trentatre/60)</p>	mq	33,60
Nr. 222 E.0160	<p>Posa in opera di pavimenti in genere da posare su caldane o magatelli già predisposti (legno, resilienti, linoleum, gomma, moquettes) con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (venticinque/20)</p>	mq	25,20
Nr. 223 E.0170	<p>Posa in opera di pavimenti di ceramica da posare con colla su piani già predisposti con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventiquattro/20)</p>	mq	24,20
Nr. 224 E.0180	<p>Posa in opera di rivestimenti in genere da posare con malta su intonaco rustico (intonaco rustico compensato a parte) con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e speciale, segatura e paglietta per pulizia, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventinove/40)</p>	mq	29,40
Nr. 225 E.0190	<p>Posa in opera di rivestimenti in genere da posare con colla su piani già predisposti (piani compensati a parte) con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e speciale, segatura e paglietta per pulizia, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (ventisei/30)</p>	mq	26,30
Nr. 226 E.0200	<p>Posa in opera di serramenti in legno con o senza vetri per finestre e portefinestre dei tipo senza falso telaio, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,60 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (venti/00)</p>	mq	20,00
Nr. 227 E.0210	<p>Posa in opera di cassonetti coprirullo del tipo senza falso telaio per serramenti in legno, ferro, leghe leggere, PVC, serrande a rotolo, cancelli riducibili, con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, (misura minima di contabilizzazione per singolo cassonetto 1,00 m) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di zone intonacate circostanti, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventuno/00)	m	21,00
Nr. 228 E.0220	Posa in opera di porta interna, su tavolato, in legno con o senza vetri del tipo senza falso telaio, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura minima di contabilizzazione per singola porta 1,50 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 229 E.0230	Posa in opera di falso telaio in legno per porta interna in legno con misurazione in luce netta interna del falso telaio, (misura minima di contabilizzazione per singolo falso 1,50 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (diciassette/90)	mq	17,90
Nr. 230 E.0240	Posa in opera di falso telaio in legno, per portoncini, finestre e portefinestre, in legno o ferro con misurazione in luce netta interna del falso telaio, (misura minima di contabilizzazione per singolo falso 1,50 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione o presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	mq	36,80
Nr. 231 E.0250	Posa in opera di falso telaio in ferro per porta interna ed esterna, portoncini, finestre e porte portefinestre in ferro con misurazione in luce netta interna del falso telaio, (misura minima di contabilizzazione per singolo falso 1,75 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 232 E.0260	Posa in opera di serramenti in ferro, finestre e portefinestre del tipo senza falso telaio, grigliato pedonabile o carreggiabile, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,75 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventuno/00)	mq	21,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 233 E.0270	Posa in opera di serramenti , profilati, profilati rivestiti d'acciaio inossidabile, alluminio, lega leggera e PVC, finestre e portefinestre del tipo senza falso telaio, grigliato pedonabile o carreggiabile, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,75 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiquattro/20)	mq	24,20
Nr. 234 E.0280	Posa in opera di cancelli, inferriate, cancellate, parapetti per balconi pianerottoli e rampe di scale, in profilati di ferro di ogni tipo, con misurazione in luce netta comprese le piantane e le zanche di ancoraggio per le parti non murate, (misura minima di contabilizzazione per singolo elemento continuo posato 2,00 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 235 F.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da cementista, stuccatore, intonacatore, vetrocementista comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 236 F.0010.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. operaio qualificato euro (trentatre/20)	ora	33,20
Nr. 237 F.0010.03	idem c.s. ...Direzione Lavori. manovale specializzato euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 238 F.0020	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce plastico adesiva da stuccatore in sacchi per rustico o per finiture, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (dieci/50)	q	10,50
Nr. 239 F.0030	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di gesso da stuccatore o miscela preconfezionata a base di vermiculite o perlite espansa ed anidrene in sacchi per rustico o per finiture, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (dodici/10)	q	12,10
Nr. 240 F.0040	Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, con pannelli in fibra minerale, fessurati o forati, spessore 15 mm, bordo a vista, realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 241 F.0050	Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco, fessurati, realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T con ala da 24 mm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 242 F.0060	Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli di colore bianco in lana minerale, spessore 25 mm, rivestiti sul lato a vista con un velo di vetro, realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T con ala da 24 mm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (dodici/10)	mq	12,10
Nr. 243 F.0070	Lisciatura completa di locali interni con gesso scagliola, spessore medio 5 mm, a piano eseguito a regola d'arte, su intonaco rustico tirato a frattazzo, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in alluminio prevenerniciato, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m2 di lisciatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 244 F.0080	<p>esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (dieci/50)</p> <p>Lisciatura completa di locali interni con gesso scagliola, spessore medio 10 mm, a piano eseguito a regola d'arte, direttamente sul laterizio o sulle parti in c.a., compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in alluminio preverniciato, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m2 di lisciatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (undici/60)</p>	mq	10,50
Nr. 245 F.0090	<p>Intonaco rustico premiscelato a base di vermiculite espansa ed anidrene tirato in piano a frattazzo, tipo "PRONTO", con contemporanea rasatura in anidrene pura con finitura speculara a regola d'arte di spessore medio 15 mm, direttamente sul laterizio o sulle parti in c.a. oppure su intonaco esistente, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in alluminio preverniciato, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m2 di lisciatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattordici/70)</p>	mq	11,60
Nr. 246 F.0100	<p>Mano d'opera, costo orario per opere da cementista, stuccatore, intonacatore, vetrocementista comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso) dello spessore di 12,5 mm, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentauno/50)</p>	mq	14,70
Nr. 247 F.0110	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a vista modulare di qualsiasi dimensione, posti in appoggio su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T con ala da 24 mm ed ancorata al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e gancia molla regolabili posti ad una distanza non superiore a 1.200 mm. Compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venti/50)</p>	mq	31,50
Nr. 248 F.0120	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare 60x60 cm, costituito da orditura metallica preverniciata bianca a vista, vincolata al soffitto esistente mediante appositi agganci, posata a maglia 60x60 cm. Inserimento di pannelli in fibra minerale tipo "USG decoro FAVIA (fessurato)" con bordo squadrato per orditura completamente a vista. Controsoffitto ispezionabile. Reazione al fuoco: Classe I. Resistenza al fuoco = REI 120 nelle condizioni previste dalla certificazione. Prestazioni acustiche STC = 32 dB. Coefficiente di isolamento acustico NRC = 0,70. Riflessione alla luce = > 75%. Resistenza all'umidità fino a 70% RH a 29° C. euro (trentasette/80)</p>	mq	37,80
Nr. 249 F.0130	<p>Fornitura e posa di solaio in pannelli "isorighe" coibentati, completi di profili in ferro a "U" per contorni e "omega" per sostegni centrali 10mm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantasei/20)</p>	mq	56,20
Nr. 250 F.0140	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna, realizzata con pannelli metallici verniciati, posti in appoggio su orditura metallica in lamiera di acciaio zincato verniciata, con profili a "T" ed ancorata con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili, posti ad una distanza adeguata non superiore a 1,20m. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantatre/50)</p>	mq	73,50
Nr. 251 F.0150	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), di qualsiasi spessore, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Con orditura metallica di qualsiasi spessore, compresi i ponteggi fino ad una altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 252 F.0160	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito (cartongesso), con orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i lati con una lastra dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autopercoranti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentaotto/90)	mq	38,90
Nr. 253 F.0170	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito (cartongesso), con orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i lati con una lastra dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 150 mm, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autopercoranti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquanta/40)	mq	50,40
Nr. 254 F.0180	Fornitura e posa in opera di controparte autoportante taglia-fuoco REI 120, realizzata con doppio strato di lastre in gesso rivestito con tessuto in fibra di vetro a norma DIN 18180, omologata in classe 0 di reazione al fuoco, dello spessore di mm. 25 cadauna e fissate con viti autopercoranti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6 a norma DIN, con guide ad "U" da mm. 50x40 e montanti a "C" da mm. 50x50 posti ad interasse massimo di mm. 400, compresa l'applicazione di nastro coprigiunto in fibra di vetro e successiva rasatura delle superfici in modo da ottenere un piano pronto alla finitura. Spessore totale mm. 100. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m. 4,00. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali e protezioni. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, pulizia finale dell'area di intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	mq	78,80
Nr. 255 F.0190	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gomma-piombo, fissate con viti autopercoranti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato della larghezza di 100 mm con spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide a "U" e montanti a "C" poste con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosei/10)	mq	106,10
Nr. 256 F.0200	Fornitura e posa in opera di parapigolo in acciaio zincato sezione di 30x30x5 mm per parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito (cartongesso), in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 257 F.0210	Formazione di riquadri nicchie split condizionatori con velette orizzontali ed oblique realizzate in cartongesso ed ogni altro onere per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 258 F.0220	Formazione di velette orizzontali porta lampade, realizzate in lastre di gesso rivestito (cartongesso), fissate con viti auto perforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino a un'altezza dei locali di 4,00 m., anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centoquindici/50)	mq	115,50
Nr. 259 F.0230	Fornitura e posa in opera di parete verticale montata su orditura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso tipo idrorepellente dello spessore di mm 10, compreso sfrido formazione di spigoli ed angolature, stesura di idonei nastri adesivi sui giunti, rasature e stuccature, per nuovi interventi e riparazioni, anche per porzioni limitate di intervento, ripristini ed interventi misti, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentanove/90)	mq	39,90
Nr. 260 F.0240.01	Fornitura e posa botola Fornitura e posa botola 30x30 euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 261 F.0240.02	idem c.s. ...posa botola 60x60 euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 262 G.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere di impermeabilizzazione, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato, asfaltatore, posatore euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 263 G.0010.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. operaio qualificato, caldaiaio euro (trentatre/20)	ora	33,20
Nr. 264 G.0010.03	idem c.s. ...Direzione Lavori. manovale euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 265 G.0020.01	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di vernice bituminosa per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. all'alluminio euro (cinque/80)	Kg	5,80
Nr. 266 G.0020.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. con resina acrilica euro (cinque/30)	Kg	5,30
Nr. 267 G.0030	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di bitume ossidato per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (uno/10)	Kg	1,10
Nr. 268 G.0040	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazioni svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (uno/60)	Kg	1,60
Nr. 269 G.0050	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di gas liquido in bombole da 25 Kg per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (due/10)	Kg	2,10
Nr. 270 G.0060	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di membrana elastomerica a base di bitume modificato con armatura con velo di vetro o poliestere a filo continuo (guaina bituminosa prefabbricata) per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 271 G.0070	Fornitura di lastra ondulata fibrobituminosa per sottocoppo spessore 26/10, dimensioni cm. 200x95, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 272 G.0080	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per murature verticali contro terra eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da impermeabilizzare e la formazione delle guscie in sabbia e cemento di raccordo con fondazioni, pavimentazioni, parapetti e strutture verticali, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 273 G.0090.01	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture piane zavorrate eseguito con con un duplice strato di guaina bituminosa da 4+4 kg/m2, avente flessibilità a freddo -10° C, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo (ciclo base), in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da impermeabilizzare e la formazione delle guscie in sabbia e cemento di raccordo con fondazioni, pavimentazioni, parapetti e strutture verticali, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. ciclo elastomerico - con armatura in poliestere euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 274	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per guaina esterna trattata con speciale additivo chimico antiradice, in sostituzione della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
G.0090.02	seconda guaina del ciclo base euro (ventidue/10)	mq	22,10
Nr. 275 G.0090.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per guaina esterna ardesiata in colore naturale da 4,5 kg/m2, in sostituzione della seconda guaina del ciclo base euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 276 G.0090.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per guaina esterna in lamina di rame, in sostituzione della seconda guaina del ciclo base euro (ventiuno/50)	mq	21,50
Nr. 277 G.0100	Fornitura e posa in opera di singolo strato di guaina da 4,5 kg/m2 con armatura in poliestere, in opera a fiamma diretta su manti impermeabili in cartongesso bitumati ed in tessuto di vetro prebitumato, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da impermeabilizzare e la formazione delle guscio in sabbia e cemento di raccordo con fondazioni, pavimentazioni, parapetti e strutture verticali, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 278 G.0120	Fornitura e posa in opera di paraghiaia o parafoglie in materiale sintetico, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di pavimentazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia per lo strato impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 279 G.0130	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da telo in PVC elastico, plastificato, armato, ottenuto per spalmatura, spessore 1,5 mm, termosaldato in opera mediante cannello ad aria calda, compreso sottostante strato di compensazione in stuoia poliestere da 0,40 kg/m2 e strato di protezione in stuoia poliestere da 0,30 kg/m2 o manto con una stuoia in T.N.T. da 0,30 kg/m2, con stesura di ghiaia tonda in ragione di 60 kg/m2, compreso tagli, sfridi e la formazione delle guscio in sabbia e cemento di raccordo con le strutture adiacenti e l'onere per la formazione dei colli, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di pavimentazioni e per riparazioni di terrazze a cielo libero o pedonabili, con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia per lo strato impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentauno/50)	mq	31,50
Nr. 280 G.0140	Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette prefabbricate da 50 x 50 cm con sasso intero a vista sulla superficie di calpestio, in opera su appositi dischi livellatori e distanziatori in plastica, isolato dal sottostante manto con una stuoia in T.N.T. da 0,30 kg/m2, compreso tagli e sfridi, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di pavimentazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia per lo strato impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 281 H.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da lattoniere, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato, lattoniere euro (ventisei/10)	ora	26,10
Nr. 282 H.0010.02	idem c.s. ...Lavori. operaio qualificato, lattoniere euro (ventiquattro/50)	ora	24,50
Nr. 283 H.0010.03	idem c.s. ...Lavori. operaio aiutante, lattoniere euro (ventidue/00)	ora	22,00
Nr. 284 H.0020	Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mastice speciale in cartucce da kg 0,500 a base siliconica per giunture, sigillature e riparazioni di opere da lattoniere per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori, anche per porzioni di intervento e ripristini. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 285 H.0030.01	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse, per manufatti in lamiera preverniciata a fuoco spessore 8/10 mm a sagoma corrente, chiodati con rivetti di rame (ogni 5 cm) e saldati a stagno o fissati con idoneo impermeabilizzante siliconico, compresi i doppi bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni m 1,50, compresa la pulizia delle strutture esistenti		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli e stridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. sviluppo cm 25 euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 286 H.0030.02	idem c.s. ...sviluppo cm 33 euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 287 H.0030.03	idem c.s. ...sviluppo cm 40 euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 288 H.0030.04	idem c.s. ...sviluppo cm 50 euro (quattordici/70)	m	14,70
Nr. 289 H.0030.05	idem c.s. ...sviluppo cm 60 euro (sedici/80)	m	16,80
Nr. 290 H.0030.06	idem c.s. ...sviluppo cm 75 euro (diciotto/40)	m	18,40
Nr. 291 H.0040.01	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse, per manufatti in lamiera di rame semicrudo spessore 8/10 mm a sagoma corrente, chiodati con rivetti di rame (ogni 5 cm) e saldati a stagno o fissati con idoneo impermeabilizzante siliconico, compresi i doppi bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni 1,50 m, peciali compresi nel compenso dei manufatti principali, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. sviluppo cm 25 euro (diciannove/40)	m	19,40
Nr. 292 H.0040.02	idem c.s. ...sviluppo cm 33 euro (venticinque/20)	m	25,20
Nr. 293 H.0040.03	idem c.s. ...sviluppo cm 40 euro (trentadue/60)	m	32,60
Nr. 294 H.0040.04	idem c.s. ...sviluppo cm 50 euro (trentaotto/90)	m	38,90
Nr. 295 H.0040.05	idem c.s. ...sviluppo cm 60 euro (quarantasei/20)	m	46,20
Nr. 296 H.0040.06	idem c.s. ...sviluppo cm 75 euro (cinquantaquattro/60)	m	54,60
Nr. 297 H.0050.01	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, per manufatti in lamiera preverniciata a fuoco spessore 8/10 mm oppure in PVC, compresi i bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni 1,50 m, bocchettoni e pezzi speciali compresi nel compenso dei manufatti principali, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. tondi diametro 80 mm euro (otto/90)	m	8,90
Nr. 298 H.0050.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. tondi diametro 100 mm euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 299 H.0050.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. tondi diametro 120 mm euro (dodici/10)	m	12,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 300 H.0050.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadri 80 x 80 mm euro (dodici/10)	m	12,10
Nr. 301 H.0050.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadri 100 x 100 mm euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 302 H.0060.01	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, per manufatti in lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm, compresi i bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni 1,50 m, bocchettoni e pezzi speciali compresi nel compenso dei manufatti principali, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. tondi diametro 80 mm euro (diciotto/90)	m	18,90
Nr. 303 H.0060.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. tondi diametro 100 mm euro (ventidue/00)	m	22,00
Nr. 304 H.0060.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadri 80 x 80 mm euro (venticinque/20)	m	25,20
Nr. 305 H.0060.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadri 100 x 100 mm euro (ventiotto/40)	m	28,40
Nr. 306 H.0060.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadri 120 x 120 mm euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 307 H.0070	Fornitura e posa di parapiccione in rame per canali di gronda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche discariche dei materiali di scarto, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 308 H.0080	Fornitura e posa di bocchello in rame Ø 120 per canali di gronda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche discariche dei materiali di scarto, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 309 H.0090	Fornitura e posa di gomiti in rame Ø 120 per canali di gronda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche discariche dei materiali di scarto. euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 310 H.0100	Fornitura di piede di colonna pluviale in ghisa diam. 100 H m. 1,5 con curva finale, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 311 H.0110	Fornitura di pozzetto per pluviale in pvc diam 80/100, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 312 H.0120	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con lastre in lamiera preverniciata a fuoco o in lastre di lega in alluminio spessore 8/10 mm del formato e dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori, in opera chiodate oppure fissate con opportuni idonei accessori questi compresi, esclusa l'orditura di sostegno, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo della lamiera posata, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione della zona d'intervento, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.), esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	negli oneri di altre lavorazioni. euro (trenta/50)	mq	30,50
Nr. 313 H.0130.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante per coperture, costituito da due rivestimenti metallici in acciaio zincato preverniciato a fuoco spessore 5/10 mm, con racchiuso uno strato di materiale isolante costituito da schiuma poliuretanicca rigida, autoestinguente, secondo le norme ISO 3582, densità 35-40 kg/m3, del formato e dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori in opera fissate con opportuni idonei accessori questi compresi, esclusa l'orditura di sostegno, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo del pannello posato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione della zona d'intervento, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.), esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore mm 30 euro (quarantuno/00)	mq	41,00
Nr. 314 H.0130.02	idem c.s.spessore mm 40 euro (quarantacinque/20)	mq	45,20
Nr. 315 H.0130.03	idem c.s.spessore mm 50 euro (cinquantadue/50)	mq	52,50
Nr. 316 H.0140	Fornitura e posa in opera di embrici a grembiale per camini, dimensioni 40 x 30 cm, (massimo perimetro esterno), complessivi realizzati nel cantiere, in lamiera preverniciata a fuoco da 8/10 mm, comprese rimozione e ripristino dell'intonaco del camino, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo sviluppo rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende comprensivo dei ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settanta/40)	cad	70,40
Nr. 317 H.0150	Fornitura e posa in opera di embrici a grembiale per camini, dimensioni 40 x 30 cm, (massimo perimetro esterno), complessivi realizzati nel cantiere, in rame semicrudo a fuoco da 8/10 mm, compresa rimozione e ripristino dell'intonaco del camino, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo sviluppo rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende comprensivo dei ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 318 H.0160.02	Fornitura e posa in opera di bocchettoni dello spessore di 8/10 mm per pluviali, diametro 100 mm, in opera mediante chiodatura con rivetti in rame (ogni 3 cm.) saldati a stagno o fissati con idoneo impermeabilizzante silconico, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori con contabilizzazione del numero effettivo dei bocchettoni realizzati, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in piombo euro (trentatré/60)	cad	33,60
Nr. 319 H.0170	Siliconatura per scossaline, converse per compluvi, embrici a grembiale per camini, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo sviluppo rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende comprensivo dei ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	m	2,60
Nr. 320 I.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere di pavimentazione e rivestimento, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso ora della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. Operaio specializzato, marmista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (venti/50)	ora	20,50
Nr. 321 I.0020.01	Fornitura di pedata o alzata di scala in pietra naturale, per pedata di larghezza fino a 40 cm e spessore 3 cm, per alzata di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, rettangolari in lastra a spigoli vivi od arrotondati, con piano levigato/lucidato, costa e risvolta viste lucide, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (quarantasette/30)	m	47,30
Nr. 322 I.0020.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (trentasette/30)	m	37,30
Nr. 323 I.0020.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (quarantauno/50)	m	41,50
Nr. 324 I.0020.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (quarantanove/90)	m	49,90
Nr. 325 I.0030	Fornitura di pedata di scala in pietra di Botticino a correre o in misure obbligate da casellario, per superfici piane (pianerottoli, piè d'oca, ecc.), per lastre con faccia vista levigata di dimensioni fino a 1,00 x 1,00 m, spessore fino a 3 cm a sezione rettangolare da fissare con malta e zanche oppure con opportuni sistemi integrati di fissaggio e sostegno, compresa la fornitura degli eventuali accessori necessari, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 326 I.0040.01	Fornitura di davanzale di finestra in pietra naturale, per davanzale di larghezza fino a 40 cm e spessore 3 cm a sezione rettangolare, con listello in PVC riportato, costa quadrata e gocciolatoio, levigato/lucidato il piano e una costa vista, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (trentasei/80)	m	36,80
Nr. 327 I.0040.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 328 I.0040.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 329 I.0040.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (trentasei/80)	m	36,80
Nr. 330 I.0040.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. Sovrapprezzo al davanzale per finestra per ogni cm di spessore in più. (Percentuale del 36,80%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 331 I.0050.01	Fornitura di contorni di finestra, spalle e cappelli, in pietra naturale, per contorni di larghezza fino a 25 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con spigoli vivi, levigato/lucidato sul piano e su una costa lunga compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 332 I.0050.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (diciassette/90)	m	17,90
Nr. 333 I.0050.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (diciassette/90)	m	17,90
Nr. 334 I.0050.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 335 I.0060.01	Fornitura di soglia di porta esterna e di balcone in pietra naturale per contorni di larghezza fino a 35 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con battente passante riportato, costa quadra levigata/lucidata nelle parti a vista, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (trentaquattro/10)	m	34,10
Nr. 336	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
I.0060.02	euro (trenta/50)	m	30,50
Nr. 337 I.0060.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (trenta/50)	m	30,50
Nr. 338 I.0060.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (trentatre/60)	m	33,60
Nr. 339 I.0070.01	Fornitura di soglietta di porta interna in pietra naturale, per soglie di larghezza fino a 20 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con piano levigato/lucidato e coste refilate, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (undici/60)	m	11,60
Nr. 340 I.0070.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 341 I.0070.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 342 I.0070.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 343 I.0080.01	Fornitura di refilato di balcone in pietra naturale, per soglie di larghezza fino a 20 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con piano levigato/lucidato e coste refilate, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 344 I.0080.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (venti/50)	m	20,50
Nr. 345 I.0080.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (venti/50)	m	20,50
Nr. 346 I.0080.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 347 I.0090.01	Fornitura di zoccolino piano a correre per ripiani di scala, in pietra naturale, per zoccolino di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, a sezione rettangolare levigato/lucidato sul piano e mezza costa, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 348 I.0090.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 349 I.0090.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 350 I.0090.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (venti/50)	m	20,50
Nr. 351 I.0100.01	Fornitura di zoccolino piano per locali interni, in pietra naturale con faccia a vista levigata/lucidata, altezza fino a 10 cm, spessore 2 cm, mezza costa a vista levigata/lucidata, lunghezza a correre, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 352 I.0100.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 353 I.0100.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 354 I.0100.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (dodici/10)	m	12,10
Nr. 355 I.0110.01	Fornitura di zoccolino piano a gradoni per scale a rampe rettilinee, in pietra naturale, per zoccolino di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, a sezione rettangolare levigato/lucidato sul piano a mezza costa vista in elementi di lunghezza da 45 a 50 cm con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	intaglio per il bordo del gradino secondo disegno, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. Botticino classico euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 356 I.0110.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. Botticino semiclassico o fiorito euro (undici/60)	cad	11,60
Nr. 357 I.0110.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. Travertino o Pietra Serena euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 358 I.0110.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. Granito grigio e rosa sardo euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 359 I.0120.01	Fornitura di marmi, pietre e brecciati in lastre rettangolari spessore 3 cm. e 2 cm. con dimensioni di circa m. 0,80 x 0,40, a casellario, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto: Botticino classico (Lombardia) cm. 2 euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 360 I.0120.01	Fornitura di marmi, pietre e brecciati in lastre rettangolari spessore 3 cm. e 2 cm. con dimensioni di circa m. 0,80 x 0,40, a casellario, con le due facce grezze di sega, coste fresate a giunto: Botticino classico (Lombardia) cm. 3 euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 361 I.0120.02	idem c.s. ...giunto: Botticino semiclassico (Lombardia) cm.2 euro (cinquantasette/80)	mq	57,80
Nr. 362 I.0120.02	idem c.s. ...giunto: Botticino semiclassico (Lombardia) cm.3 euro (settantasette/70)	mq	77,70
Nr. 363 I.0130.01	Fornitura di porfido in lastre a spacco naturale di cava, spessore cm. 3-5, con faccia vista a spacco rustico: irregolare per opere ad "Opus incertum" euro (diciassette/30)	mq	17,30
Nr. 364 I.0130.02	idem c.s. ...spacco rustico: tranciato, lunghezza a correre, larghezza cm. 20. euro (quarantauno/00)	mq	41,00
Nr. 365 I.0130.03	idem c.s. ...spacco rustico: tranciato, lunghezza a correre, larghezza cm. 25. euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10
Nr. 366 I.0140.01	Sovrapprezzo per levigatura in laboratorio, delle lastre a piano di sega, per metro quadrato di superficie levigata, a 2/4 cm. di spessore: per Graniti nazionali, Serizzi e simili euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 367 I.0140.02	idem c.s. ...spessore: per graniti colorati di importazione euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 368 I.0140.03	idem c.s. ...spessore: per Granito nero Africa, e Assoluto Belfast (Sud Africa) euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 369 I.0140.04	idem c.s. ...spessore: per Marmi, Pietre e Brecciati euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 370 I.0150.01	Sovrapprezzo per lucidatura a specchio, previa levigatura in laboratorio delle lastre a piano di sega per metro quadrato di superficie lucidata: per Graniti nazionali, Serizzi e simili euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 371 I.0150.02	idem c.s. ...lucidata: per Marmi, Pietre e Brecciati euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 372 I.0160.01	Levigatura e lucidatura a specchio, in opera, di pavimento eseguito con lastre piane grezze di sega, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. per marmi in genere (es. Botticino, stuccato con cemento bianco) euro (diciassette/30)	mq	17,30
Nr. 373 I.0160.02	idem c.s. ...lavorazioni. per pietre dure e graniti euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 374 I.0170	Levigatura e lucidatura del pavimento esistente in lastre di marmo di Botticino, mediante pulitura superficiale, verifica di fessure o parti mancanti, ripristini e stuccature con malte addittivate con polvere di marmo, levigatura e lucidatura a piombo delle pavimentazione con macchina e applicazione di cere neutre da lucidare con feltri . euro (venti/00)	mq	20,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 375 L.0010.01	Mano d'opera, costo orario per posatore, mosaicista, piastrellista, suolino, per opere di pavimentazione e rivestimento, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 376 L.0010.02	idem c.s. ...Lavori. operaio qualificato euro (trentatre/20)	ora	33,20
Nr. 377 L.0020.01	Fornitura di marmettoni in ghiaia naturale dimensioni 50 x 50 cm, con cemento normale vibrocompreso, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. per marmettoni senza armatura lavati nella superficie a vista euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 378 L.0020.02	idem c.s. ...per marmettoni armati con 4 + 4 + 3 diagonali lavati nella superficie a vista euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 379 L.0030	Fornitura di marmette di cemento dimensioni fino a 40 x 40 cm, per marmette con superficie superiore in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, levigate e stuccate, spessore 17/23 mm, con grana di qualsiasi dimensione o scaglioncino compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventuno/00)	mq	21,00
Nr. 380 L.0040	Fornitura di Marmette in graniglia di marmo, dimensioni e colori secondo campione o da indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, levigate e stuccate, con grana di qualsiasi dimensione. Compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantatre/50)	mq	73,50
Nr. 381 L.0050.01	Fornitura di piastrelle di grès antigelivo, di dimensioni 7,5 x 15 cm, per piastrelle con superficie superiore liscia, color rosso, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore mm 8-9 (non carreggiabile) euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 382 L.0050.02	idem c.s. ...spessore mm 11-15 euro (dieci/00)	mq	10,00
Nr. 383 L.0060.01	Fornitura di piastrelle di grès antigelivo porcellanato, spessore 8-9 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia, colori chiari o fiammati, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 10x20 cm euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 384 L.0060.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 385 L.0070.01	Fornitura di piastrelle per pavimenti con superficie smaltata, spessore 9-11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 20 x 20 cm euro (quindici/80)	mq	15,80
Nr. 386 L.0070.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 25 x 25 cm euro (diciassette/90)	mq	17,90
Nr. 387 L.0070.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 30 x 30 cm euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 388 L.0080.01	Fornitura di piastrelle di monocottura per pavimenti, spessore 9-11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 10 x 20 cm euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 389	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 o 20 x 30 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
L.0080.02	euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 390 L.0080.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 30 x 30 cm euro (ventuno/00)	mq	21,00
Nr. 391 L.0090.01	Fornitura di piastrelle di Klinker trafilato salato per pavimenti, spessore 13-15 mm, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 24 x 11,5 cm euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 392 L.0090.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 25 x 25 cm euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 393 L.0100	Fornitura di frammenti di lastre di marmo e pietra naturale, per pavimentazioni ad "opus incertum" od alla palladiana, lastre fino a 15 cm di lato, spessore 18-20 mm, in marmi colorati correnti, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 394 L.0110.01	Fornitura di piastrelle smaltate per rivestimenti, di colore bianco o chiaro oppure ad 1 o 2 colori, per piastrelle con fondo in terracotta di 1^ scelta, con bordi smussati od arrotondati, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 15 x 15 cm euro (quattordici/70)	mq	14,70
Nr. 395 L.0110.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 396 L.0120	Fornitura di gomma per pavimentazioni di dimensioni da 50 x 50 a 100 x 100 cm di colori vari, per materiali con spessori fino a 10 mm ad attacco adesivo oppure con cemento, con superficie liscia, rigata o a bolli in rilievo, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentanove/90)	mq	39,90
Nr. 397 L.0130	Fornitura di pavimento sintetico vinilico per riparazioni e rappezature di pavimenti sintetici esistenti, su interventi di quantità complessiva fino a 5 mq, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantacinque/10)	mq	55,10
Nr. 398 L.0140	Fornitura di zoccolino in legno duro da 60x9 mm, per zoccolino da incollare e chiodare, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	m	2,60
Nr. 399 L.0150	Fornitura di zoccolino in legno duro da 80x10 mm, per zoccolino da fissare con viti, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 400 L.0160	Fornitura di zoccolino in PVC, altezza fino a 8 cm, nero o colorato, per zoccolino da fissare con viti, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 401 L.0170.01	Fornitura e posa in opera di marmettoni in ghiaia naturale, dimensioni 50 x 50 cm, ricostituiti con cemento normale vibrocompressi, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. per marmettoni senza armatura lavati nella superficie a vista euro (quarantauno/00)	mq	41,00
Nr. 402 L.0170.02	idem c.s. ...per marmettoni armati con 4 + 4 + 3 diagonali lavati nella superficie a vista euro (quarantadue/50)	mq	42,50
Nr. 403 L.0180	Fornitura e posa in opera di marmette di cemento, dimensioni fino a 40 x 40 cm, per marmette con superficie superiore in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, levigate e stuccate, spessore 17/23 mm, con grana di qualsiasi dimensione o scaglioncino, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantacinque/70)	mq	55,70
Nr. 404 L.0190.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di grès antigelivo, di dimensioni 7,5 x 15 cm, per piastrelle con superficie superiore liscia, color rosso, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore mm 8-9 (non carreggiabile) euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 405 L.0190.02	idem c.s. ...spessore mm 11-15 euro (trentasette/80)	mq	37,80
Nr. 406 L.0200.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di grès antigelivo porcellanato, spessore 8-9 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia, colori chiari o fiammati, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 10 x 20 cm euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10
Nr. 407 L.0200.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm euro (sessantaotto/30)	mq	68,30
Nr. 408 L.0210.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di Klinker trafilato salato per pavimenti, spessore 13-15 mm, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso l'eventuale onere per posa con fughe, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 24x 11,5 cm euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 409 L.0210.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 25 x 25 cm euro (quarantasette/30)	mq	47,30
Nr. 410 L.0220.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimenti con superficie smaltata, spessore 9-11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 20 x 20 cm euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 411 L.0220.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 25 x 25 cm euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 412 L.0220.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 30 x 30 cm euro (trentaquattro/70)	mq	34,70
Nr. 413 L.0230.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura con superficie smaltata, spessore 9-11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 10 x 20 euro (ventisei/80)	mq	26,80
Nr. 414 L.0230.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 o 20 x 30 cm euro (ventinove/90)	mq	29,90
Nr. 415 L.0230.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 30 x 30 cm euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 416 L.0240	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in frammenti di lastre di marmo e pietra naturale, per pavimentazioni ad "opus incertum" od alla palladiana, lastre fino a 15 cm di lato, spessore 18-20 mm, in marmi colorati correnti, poste in opera con malta cementizia compresa la sigillatura dei giunti, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per l'eventuale lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	mq	36,80
Nr. 417 L.0250	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma di dimensioni da 50 x 50 a 100 x 100 cm di colori vari, per materiali con spessori fino a 10 mm ad attacco adesivo oppure con cemento, con superficie liscia, rigata o a bolli in rilievo, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per l'eventuale lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 418 L.0260	necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquanta/40)	mq	50,40
Nr. 419 L.0270	Fornitura e posa di pavimento in moquette 100% fibra sintetica classe ignifuga 1, con tutti gli oneri per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	mq	36,80
Nr. 420 L.0280	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni prefiniti 67-70/400-600 aventi spessore mm 5 di essenza nobile CABREUVA 1^ scelta e mm 6 di supporto in legno compensato, incollaggio dei listoni su caldana già predisposta con collante bicomponente, compresa fornitura e posa di profili di legno della medesima essenza in sostituzione del battiscopa e terminali sottoporta, pulizia finale di tutta l'area di intervento e tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoventotto/10)	mq	128,10
Nr. 421 L.0290	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni prefinti tipo Parcolor, in elementi da 67-70x400/600 mm. Spessore 8 mm., costituito da supporto in fibra legnosa exterior- grade con una superficie esterna in tranciato nobile di legno, trattato con resine melaminiche ad alta resistenza secondo la norma EN13329 e bilanciato con laminato tipo print HPL, posato su sottostante materassino avente funzione di barriera al vapore e isolamento acustico, composto da polietilene espanso a cellule chiuse, accoppiato ad un foglio di polietilene spessore totale di 2,20 mm., il tutto comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprese le pulizie finali di cantiere. euro (settantacinque/60)	mq	75,60
Nr. 422 L.0300	Fornitura e posa di pavimento in PVC quadrati formato 61 x 61 incollato su lamina stabilizzante EVERLAY 1,2 mm spessore totale mm 3,7 mm posato con sistema flottante insensibile alle microfessurazioni del piano di posa sottostante, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	mq	78,80
Nr. 423 L.0310.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum marmorizzato da 2,5 mm. colore a scelta della D. L., , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantacinque/20)	mq	45,20
Nr. 424 L.0310.02	Fornitura e posa in opera zoccolo posato in orizzontale in piastrelle di grès antigelivo, spessore 8-15 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia, color rosso, non carreggiabile, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 7,5 x 15 cm euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 425 L.0320	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 10 x 20 cm euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 425 L.0320	Fornitura e posa in opera zoccolo posato in orizzontale in piastrelle di Klinker trafilato salato per pavimenti, di dimensioni 24 x 11,5 cm, spessore 13-15 mm, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (otto/90)	m	8,90
Nr. 426 L.0330	Fornitura e posa di zoccolino a scivolo con incastro pedate bordo lavorato a becco di civetta in marmo di Botticino misure 32x24/27x2, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantacinque/10)	ml	65,10
Nr. 427 L.0340	Fornitura e posa di zoccolino diritto, bordo lavorato a becco di civetta in marmo di Botticino misure 17x2, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantasei/20)	ml	46,20
Nr. 428 L.0350	Fornitura e posa in opera di listello in ottone da posizionarsi nella pavimentazione a separazione di pavimenti diversi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 429 L.0360.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle smaltate per rivestimenti, colore bianco o chiaro oppure ad 1 o 2 colori, con malta oppure a colla, per piastrelle con fondo in terracotta di 1ª scelta, con bordi smussati od arrotondati, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari (compresi profili, paraspigoli, ecc.), contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per l'eventuale lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 15 x 15 cm euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 430 L.0360.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 20 x 20 cm euro (trentacinque/70)	mq	35,70
Nr. 431 L.0370	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro da 60 x 5/6 mm, per zoccolino da incollare e chiodare, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 432 L.0380	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro da 80 x 10 mm, per zoccolino da fissare con viti e tasselli, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzato secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 433 L.0390	Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC con piedino, altezza 8 cm in barre da 2,00 ml cadauno, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 434 L.0400	Posa di zoccolino in legno o PVC, da incollare e chiodare, compreso l'onere per il trasporto e deposito in cantiere. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	m	2,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 435 L.0410	Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, isolante ed impermeabilizzante da 1,3 mm di spessore in teli da 2,00 ml di altezza. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 436 L.0420	Fornitura e posa in opera di paraspigolo in plastica per protezione spigoli, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per ripristini e interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 437 L.0430	Formazione o ripristino di pavimentazione in ciottolato, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (cinquantasette/80)	mq	57,80
Nr. 438 L.0440	Lavoro di levigatura parquet tramite carteggiatura con abrasivi a grana differenziata, verniciatura con vernici specifiche catalizzate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compresa la pulizia finale dell'area di intervento. euro (trentasei/80)	mq	36,80
Nr. 439 M.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere stradali, fognature ed acquedotti comprensivo di ogni onere e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 440 M.0010.02	idem c.s. ...Lavori. operaio qualificato euro (trentatre/20)	ora	33,20
Nr. 441 M.0020	Formazione di strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava, per interventi fino a 1000 mq., compresa la fornitura del materiale, l'umidificazione ed il costipamento al 90% della densità massima secca Proctor modificata, dello spessore di 0,25 m, misurato dopo costipamento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 442 M.0030	Maggior compenso per lo strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava per ogni 5 cm. di maggior spessore stesi e costipati fino al 95% della densità massima secca Proctor modificata (spessore misurato dopo il costipamento), per interventi fino a 1000 mq., eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 443 M.0040	Formazione di conglomerato bituminoso per strato di base, per interventi fino a 1000 mq., spessore 6 cm, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazioni di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per m2, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 444 M.0050	Formazione di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder), per interventi fino a 1000 mq., a spessore costante, impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti, graniglie e additivi con granulometria assortita 0-20 mm, compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	mq/cm	1,60
Nr. 445 M.0060	Formazione di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino), per interventi fino a 1000 mq., impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti costituiti da graniglie, sabbie e additivi con granulometria assortita 0-12 mm, compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%, previa pulitura a fondo della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura nella misura di 1,00 Kg per m2 di emulsione bituminosa al 55-60%, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/10)	mq/cm	2,10
Nr. 446 M.0070	Formazione di cunetta stradale alla francese, cunetta di dimensione 40x12 cm in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325, gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati, compresa la formazione del piano di posa, compresa la formazione di giunti ogni 4,00 m, con formazione di pendenza verso la caduta, con contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, eventuali pezzi speciali verranno valutati come 1,00 m di cordolo, compreso scavo e rinterro, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed eventuali assistenze murarie, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 447 M.0080	Predisposizione di taglio di bitumatura, per taglio eseguito con mezzi meccanici per una regolare rimozione della sezione stradale interessata, compreso l'uso degli accessori necessari, contabilizzata secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera per singolo taglio, escluso il trasporto alle discariche dei materiali, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 448 M.0090.01	Fornitura e posa in opera di cordoli in granito, per marciapiedi e strade, con contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, compreso scavo e rinterro, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. elementi rettilinei - sezione cm 12/15 x 25 euro (sessantanove/30)	m	69,30
Nr. 449 M.0090.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. curve ed angoli - per tutte le sezioni euro (novantasei/60)	m	96,60
Nr. 450 M.0100.01	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento, per marciapiedi e strade, con contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, compreso scavo e rinterro, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. elementi rettilinei - sezione cm 12/15 x 25 euro (ventuno/00)	m	21,00
Nr. 451 M.0100.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. curve ed angoli - per tutte le sezioni euro (ventiotto/40)	m	28,40
Nr. 452 N.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da falegname comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore euro (ventitre/80)	ora	23,80
Nr. 453 N.0010.02	idem c.s. ...Lavori. operaio qualificato euro (ventidue/30)	ora	22,30
Nr. 454 N.0020	Fornitura di cilindro a chiave piatta, da infilare a due mandate con tre chiavi tipo "Yale", completo di chiavi e contropiastra, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 455 N.0030.01	Fornitura di coppia di maniglie per porta, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in alluminio anodizzato euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 456	idem c.s. ...lavorazioni. in ottone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.0030.02	euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 457 N.0040.01	Fornitura di martellina o cariglione per finestra, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in alluminio anodizzato euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 458 N.0040.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. in ottone euro (sedici/00)	cad	16,00
Nr. 459 N.0040.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per cremonese o per meccanismo di apertura ad anta ribalta euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 460 N.0050	Fornitura di cinghia di manovra per persiana avvolgibile di cotone o fibra sintetica, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 461 N.0060.01	Fornitura di avvolgitore automatico normale per cinghia di manovra per persiana avvolgibile, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. incassati con piastra frontale in acciaio inossidabile euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 462 N.0060.02	idem c.s. ...frontale in ottone cromato euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 463 N.0070	Fornitura di rullo per avvolgibile in legno di abete oppure in lamiera sagomata compresi i relativi cuscinetti pesanti a sfere, da posare in cassonetti con frontale mobile e sottocielo fisso, (minimo di contabilità 1,00 m), da posare su zanche o tasselli e viti o da montare su falso telaio in lamiera sagomata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura dei materiali per il fissaggio, forniti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva netta del rullo, anche per soli ripristini ed interventi parziali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 464 N.0080	Fornitura di cassetta da incassare per avvolgitore, in lamiera, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali, ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 465 N.0090.01	Fornitura di coppia di cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del coppia materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali, ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. normali euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 466 N.0090.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. pesanti euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 467 N.0100	Fornitura di falsi telai in legno od in lamiera zincata completi di guide a U, per porte interne ed esterne, portoncini o serramenti esterni anche del tipo monoblocco, per falsi telai completi di elementi per la garanzia dell'assemblamento ed ortogonalità, con spessore 22 mm, larghezza fino a 300 mm con zanche per ancoraggio alla muratura, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 468 N.0110	Fornitura e posa telaio e controtelaio a scomparsa tipo "Scrigno" euro (trecentocinquanta/00)	cad	350,00
Nr. 469 N.0120.01	Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre, per serramenti sezione media 55x80 mm, a battente ad una o due ante (minimo contabilizzabile 1,60 m2), compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, predisposte per vetri camera con fermavetro su una sola faccia comprese di telaio maestro da murare o montate su falso telaio, compresi coprifili interni, due cerniere anuba per anta finestra e tre per anta di porta finestra, cremonese o martellina di chiusura con maniglia in alluminio anodizzato, guarnizioni di tenuta in neoprene per tutte le battute compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro dell'eseguito, anche		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in abete euro (duecentoventi/50)	mq	220,50
Nr. 470 N.0120.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. in pino di Svezia euro (duecentoventicinque/80)	mq	225,80
Nr. 471 N.0120.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. in douglas euro (trecentoquindici/00)	mq	315,00
Nr. 472 N.0120.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. in hemlock euro (duecentosettantatre/00)	mq	273,00
Nr. 473 N.0120.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta per finestre e porte finestre, ad un battente euro (novantaquattro/50)	cad	94,50
Nr. 474 N.0120.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta per finestre e porte finestre, a due battenti euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 475 N.0130.01	Fornitura e posa in opera di persiane ad ante, compreso il maniglione e la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), a battente sezione media 40x80 mm con tappette stondate ed infilate spessore 10/12 mm, interasse a scelta della Direzione Lavori, ferramenta adeguata in ferro, da murare o montate su falso telaio compreso nel prezzo, compresi coprifili interni, due cerniere anuba per anta finestra e tre per anta di porta finestra, cremonese di chiusura, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in abete euro (duecentoquarantauno/50)	mq	241,50
Nr. 476 N.0130.02	idem c.s. ...lavorazioni. in pino di Svezia euro (duecentosettantatre/00)	mq	273,00
Nr. 477 N.0130.03	idem c.s. ...lavorazioni. in douglas euro (trecentotrentasei/00)	mq	336,00
Nr. 478 N.0130.04	idem c.s. ...lavorazioni. in hemlock euro (trecentoquindici/00)	mq	315,00
Nr. 479 N.0140.01	Fornitura e posa in opera di ante cieche d'oscuro perlineate, per esterni in legno con telaio della sezione di 22 x 80 mm e perlinatura dello spessore di 16/18 mm, complete di robusta ferramenta di movimento e chiusura, compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), da murare o montate su falso telaio (questo escluso), compresi coprifili interni, due cerniere anuba per anta finestra e tre per anta di porta finestra, cremonese di chiusura, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in abete euro (duecentosettantatre/00)	mq	273,00
Nr. 480 N.0140.02	idem c.s. ...lavorazioni. in pino di Svezia euro (trecentoquindici/00)	mq	315,00
Nr. 481 N.0140.03	idem c.s. ...lavorazioni. in douglas euro (trecentocinquantasette/00)	mq	357,00
Nr. 482 N.0140.04	idem c.s. ...lavorazioni. in hemlock euro (trecentotrentasei/00)	mq	336,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 483 N.0150	<p>Fornitura e posa in opera di cassonetti coprirullo di avvolgibile in abete, con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia, isolato termicamente all'interno con pannello incollato di opportuno spessore, compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta delta Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,30 m), da murare con zanche o tasselli e viti o da montare su falso telaio in lamiera sagomata, compresi coprifili, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva netta del cassonetto sul frontale pi- rivolti, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale te opere di protezione e presidio detta zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (settantatre/50)</p>	m	73,50
Nr. 484 N.0160	<p>Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in resine sintetiche, (in materia plastica PVC del peso di kg/m2 4-4,5), resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, del tipo autoaggancianti (stecche infilate), o con ganci in acciaio zincato o rinforzate con animelle metalliche per luci superiori a 1,40 m, compresi i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in lamiera zincata con calotte, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in acciaio zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminate in legno o in plastica scelta dalla Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia detta zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo od a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie in luce del foro aumentata di 30 cm per l'avvolgimento sull'asse e della profondità delle guide laterali, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (trentanove/90)</p>	mq	39,90
Nr. 485 N.0170	<p>Maggiorazione per tipo "antigrandine" di persiane avvolgibili in resine sintetiche, (in materia plastica PVC del peso di kg/m2 4-4,5), resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, del tipo autoaggancianti (stecche infilate), o con ganci in acciaio zincato o rinforzate con animelle metalliche per luci superiori a 1,40 m, compresi i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in lamiera zincata con calotte, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in acciaio zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminate in legno o in plastica scelta dalla Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia detta zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo od a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie in luce del foro aumentata di 30 cm per l'avvolgimento sull'asse e della profondità delle guide laterali, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.</p> <p>euro (sei/80)</p>	mq	6,80
Nr. 486 N.0180.01	<p>Fornitura e posa in opera di porte interne in legno ad un battente piano tamburato cieco, luce 0,60/0,70/0,80 x 2,10 m., rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm., spessore totale finito 45 mm., escluso falso telaio. Compreso stipite per tavolato finito da 10,5 cm; mostre a semplice disegno della sezione da 65x10 mm.; tre cerniere anuba, serratura con chiave normale maniglia in alluminio anodizzato, compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in medium-density grezzo</p> <p>euro (duecentoquarantauno/50)</p>	cad	241,50
Nr. 487 N.0180.02	<p>idem c.s. ...altre lavorazioni. in medium-density laccato bianco opaco</p> <p>euro (trecentosessantasette/00)</p>	cad	367,00
Nr. 488 N.0180.03	<p>idem c.s. ...altre lavorazioni. in legno noce africano lucidate con resine catalizzate</p> <p>euro (trecentoventicinque/50)</p>	cad	325,50
Nr. 489 N.0180.05	<p>idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per bussola per porte su tavolato maggiore di cm. 10,5, per ogni centimetro in più oltre i 10,5 cm</p> <p>euro (sei/80)</p>	cad	6,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 490 N.0180.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per porte a due ante (Percentuale del 86,60%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 491 N.0180.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per porte con luce da 0,65/0,75/0,85 x 2,10 m. (Percentuale del 16,30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 492 N.0190	Fornitura e posa in opera di imbotte per vani di passaggio, luce da 0,60 a 0,90 x 2,10 a 2,40, per muri da 0,10 a 0,20, completo di coprifili, in legno color noce verniciato in tinta su scelta della D.L., compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compresa la pulizia finale dell'area di intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentatre/60)	ml	33,60
Nr. 493 N.0200	Fornitura e posa di portoncino blindato 80/210 completo, con pannellature verniciate o smaltate in tinta a richiesta compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (millequattrocentosettanta/00)	cad	1'470,00
Nr. 494 N.0210	Fornitura di serratura premi/apri, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. euro (quarantanove/40)	cad	49,40
Nr. 495 N.0220	Fornitura e posa di pannello sottogronda in legno, comprese tutte le operazioni di taglio per adattamento, pulizia sede di alloggiamento e fissaggio. euro (cinquantadue/50)	ml	52,50
Nr. 496 N.0230	Fornitura e posa corrimano con asta in legno su supporto in ferro con piastrine saldate da applicarsi a muro con tasselli con tutti gli oneri per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquanta/40)	ml	50,40
Nr. 497 O.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da fabbro comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato, fabbro montatore, saldatore euro (ventisei/10)	ora	26,10
Nr. 498 O.0010.02	idem c.s. ...Lavori. operaio qualificato euro (ventiquattro/50)	ora	24,50
Nr. 499 O.0010.03	idem c.s. ...Lavori. operaio aiutante euro (ventidue/90)	ora	22,90
Nr. 500 O.0020	Fornitura di profilati semplici in acciaio per strutture e serramenti e per riparazioni, per interventi inferiori a 500 kg di profilati forniti nel cantiere, per profilati forati ed imbullonati oppure saldati elettricamente, anche per travature composte ed a traliccio, anche per porzioni limitate di intervento, ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/50)	Kg	1,50
Nr. 501 O.0030	Fornitura di chiudiporta aerodinamico tipo "Cisa" per porte con ante fino a 125 cm, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire con qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantaquattro/50)	cad	94,50
Nr. 502 O.0040	Fornitura di cardine chiudiporta a molla ad incasso nel pavimento, solo meccanismo interno di chiusura alloggio e coperchio esclusi, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantaquattro/10)	cad	44,10
Nr. 503 O.0050	Fornitura di chiudiporta a molla tipo "MAB" per porte con ante fino a 125 cm. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trecentoquarantasei/50)	cad	346,50
Nr. 504 O.0060	Fornitura e posa di fermo a pavimento da applicarsi al battente di portoncino, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (trentasette/80)	cad	37,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 505 O.0070	Fornitura di serratura elettrica per porta o cancello, per serratura in ferro da esterno ad apertura manuale ed elettrificata, completa di chiavi del tipo "Yale", viti bulloni e profilati per il fissaggio, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasette/00)	cad	37,00
Nr. 506 O.0080	Fornitura di sblocchi manuali per cancelli motorizzati, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 507 O.0090	Fornitura di cassa in acciaio inox per l'alloggiamento di motore elettrico a scomparsa, per impianto di motorizzazione di cancello carraio. Compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquecento/00)	cad	500,00
Nr. 508 O.0100	Mano d'opera, costo orario per opere da fabbro comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. Fornitura e posa di incontro contropiastra ad apertura elettrica per serratura con maniglione antipánico , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 509 O.0110	Fornitura e posa di serratura di sicurezza per porta, con cilindro brevettato e chiavi non duplicabili, completa di n. 3 chiavi, di tessera di identificazione codice serratura e di contropiastra, compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente ed il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 510 O.0120.01	Fornitura di grigliato in ferro zincato tipo "Orsenigo o Keller", da posare a copertura di bocche da lupo, cavedi, canalette o pozzetti di raccolta per acque piovane, escluso accessori, strutture di sostegno e contenimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. pedonabili cm 30x2 euro (ottantasei/10)	mq	86,10
Nr. 511 O.0120.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. carreggiabili (portata max 600 kg/m2) cm 40x3 euro (centocinquantadue/30)	mq	152,30
Nr. 512 O.0130	Fornitura di manufatti in lamiera vari spessori, tagliata e lavorata per chiusini, botole, protezioni pedonabili compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (zero/00)	Kg	0,00
Nr. 513 O.0130.01	idem c.s. ...di altre lavorazioni. In ferro. euro (due/20)	Kg	2,20
Nr. 514 O.0130.02	idem c.s. ...di altre lavorazioni. In alluminio o legno. euro (undici/30)	Kg	11,30
Nr. 515 O.0140.01	Fornitura e posa in opera di serratura per porta, completa di chiavi e contropiastra, compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente ed il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. in ferro da infilare euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 516 O.0140.02	idem c.s. ...lavorazioni. in ottone da infilare euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 517 O.0150	Fornitura di lucchetto in acciaio inox completo di 3 chiavi. Compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 518 O.0160	Fornitura e posa in opera di serratura di sicurezza per porta, con cilindro e chiave piatta, da infilare a due mandate con tre chiavi tipo "Yale", completa di chiavi e contropiastra, compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente e per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 519 O.0170	<p>effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentatre/60)</p>	cad	33,60
Nr. 520 O.0180	<p>Fornitura e posa in opera di dispositivo per priorità di chiusura da applicarsi alle porte REI a due battenti, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoquindici/50)</p>	cad	115,50
Nr. 521 O.0190	<p>Fornitura e posa in opera di travature semplici in acciaio per strutture portanti, per travature in acciaio tipo Fe 360, forate ed imbullonate oppure saldate elettricamente, anche per travature composte ed a traliccio, anche per porzioni limitate di intervento, ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)</p>	Kg	3,20
Nr. 522 O.0200	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in ferro laminati (superficie minima 1,75 m2) per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantasette/70)</p>	mq	97,70
Nr. 523 O.0210	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in profilati tubolari di ferro (superficie minima 1,75 m2) per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantasei/10)</p>	mq	86,10
Nr. 524 O.0220	<p>Sovrapprezzo per serramenti in ferro in profilati tubolari con apertura a bilico per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisei/30)</p>	mq	26,30
Nr. 525	<p>Sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta su finestre in ferro ad un battente, per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centocinque/00)</p>	cad	105,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
O.0230	(vetri non compresi) oppure per porte fodrate, spessore minimo lamiera 12/10, da 0,80 x 2,10 m in profilati normali, completi di accessori, di ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e serratura con maniglia, con controtelaio in ferro da premurare oppure da murare direttamente, compresa la eventuale fornitura del controtelaio ma esclusa la posa dello stesso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore intesa come posa su falso telaio compensato a parte, nel caso di serramenti da murare la posa sarà compensata a parte, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e scarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosettantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 526 O.0240	Fornitura e posa in opera di inferriate per finestre e portefinestre con laminati e profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice) complete di accessori (superficie minima 1,75 m2 - peso circa 20 kg/m2), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantacinque/60)	mq	75,60
Nr. 527 O.0250	Fornitura e posa in opera di inferriate e cinte in rete stampata, complete di accessori, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	Kg	4,20
Nr. 528 O.0260	Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro, a disegno semplice, per cancelli apribili di tipo corrente con cerniere e cardini o pilette, staffoni ecc. in ferro, escluso serratura (peso circa 25 kg/m2); o per cancelli apribili di tipo scorrevole, con guida di scorrimento, escluso serrature e parti di comando (peso circa 25 kg/m2); con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) o con tubolari (quadri e rettangolari), completi di accessori. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantaquattro/50)	mq	94,50
Nr. 529 O.0270	Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro, a disegno semplice, per cancellate fisse di tipo corrente (peso circa 15 kg/m2); con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) o con tubolari (quadri e rettangolari), completi di accessori. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantauno/40)	mq	71,40
Nr. 530 O.0280	Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi in ferro, con tubolari (quadri e rettangolari) o con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari), a disegno semplice completi di accessori (peso fino a 20 kg/m2). Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantacinque/60)	mq	75,60
Nr. 531 O.0290	Fornitura e posa in opera di rampe di scale rettilinee in ferro, con tubolari (quadri e rettangolari) o con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari), a disegno semplice completi di accessori (peso fino a 20 kg/m2). Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantanove/80)	mq	99,80
Nr. 532 O.0300	Fornitura e posa in opera di corrimano in ferro, realizzato con profilati normali a scelta della Direzione Lavori, diametro fino a 50 mm., compreso di trattamento antiruggine e verniciatura in ferro micaceo, completo di curve, eventuali pezzi speciali compresi gli ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantasette/00)	m	47,00
Nr. 533 O.0310	Fornitura e posa in opera di serrande a rotolo in acciaio, (minimo da contabilizzare 3,00 m2), contabilizzate secondo la superficie in luce del foro aumentata di 30 cm per l'avvolgimento sull'asse e della profondità delle guide laterali, per serrande cieche, ad elementi piatti zincati in acciaio dolce, agganciate, complete di accessori e serrature, manovra a bastone, con lamiera da 10/10 di mm, oppure per serrande tubolari ed a maglie zincate, sagomate e collegate a snodo, complete di accessori e serrature, manovra a bastone, con tondo tubolare, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso l'eventuale ponteggio, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantauno/50)	mq	51,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 534 O.0320	Fornitura e posa in opera di basculanti per boxes, (minimo da contabilizzare 6,00 m2), secondo la superficie in luce del foro misurata all'apertura utile di passaggio, per basculanti in lamiera d'acciaio stampata, spessore 8/10, zincate, contrappesate, complete di serrature centrali tipo "Yale", con catenaccio e maniglia fissa, misurate in luce netta, compresa la formazione dei fori per l'aerazione per la superficie necessaria, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaquattro/60)	mq	54,60
Nr. 535 O.0330.01	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio anodizzato, ad un battente, costituita da anta mobile intelaiata con profilato estruso in alluminio anodizzato, profondità minima 50 mm e spessore non inferiore a 1,5 mm., con pannelli da 45 mm. in tamburato e finitura in laminato plastico, a tre cerniere in alluminio, compreso di imbotte, completa di serratura a scrocco sempre apribile in sicurezza dall'esterno, maniglia in alluminio, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione Lavori, il tutto compreso di eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, escluso falso telaio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore per la posa del parte fissa del serramento, compresa la pulizia della zona d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la rimozione ed il ripristino di manufatti e delle strutture eventualmente lesionati dall'intervento, lo sgombero dei materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. a due battenti, uno semifisso dimensioni m. 0,20/0,30 ed anta apribile dimensioni m. 0,80/0,90, dimensioni totali m. 1,10/1,20 x 2,10 euro (settecentoquattordici/00)	cad	714,00
Nr. 536 O.0330.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo alla fornitura e posa di sopra-luce per porta interna in alluminio, per altezze fino a 1,00 m., con vetro antisfondamento spessore minimo 3+3 mm euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 537 O.0340	Fornitura e posa di falso telaio in alluminio zincato per porta interna in alluminio, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione Lavori, il tutto compreso di eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore per la posa del parte fissa del serramento, compresa la pulizia della zona d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la rimozione ed il ripristino di manufatti e delle strutture eventualmente lesionati dall'intervento, lo sgombero dei materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 538 O.0350.01	Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio anodizzato, eseguito con profilati estrusi con giunto aperto, vetrocamera, comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio metallico da premurare, guarnizioni in neoprene aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità all'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3. Profilati da 50-55 mm normali, (superficie minima da contabilizzare 1,00 m2 per un battente e 1,50 m2 per due battenti), in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione Lavori, il tutto compreso di eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, esclusi falso telaio e vetrocamera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore per la posa del parte fissa del serramento, compresa la pulizia della zona d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la rimozione ed il ripristino di manufatti e delle strutture eventualmente lesionati dall'intervento, lo sgombero dei materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. ad uno o due battenti, compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere euro (duecentoquarantauno/50)	mq	241,50
Nr. 539 O.0350.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. serramento fisso euro (duecentodieci/00)	mq	210,00
Nr. 540 O.0350.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. serramento scorrevole, maniglia incassata o esterna euro (duecentotrentauno/00)	mq	231,00
Nr. 541 O.0350.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per apertura ad anta ribalta, compreso meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere euro (centocinque/00)	mq	105,00
Nr. 542 O.0350.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. sovrapprezzo per apertura a bilico orizzontale o verticale, compresa maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto euro (centocinque/00)	mq	105,00
Nr. 543 O.0360.01	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, ad un battente standard, a norma UNI- CNVFF 9723, con telaio in profilato di acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera di acciaio zincata, spessore 9/10 mm, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldato isolata internamente con materassino in lana di roccia ad alta densità, guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura, maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipolistere, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. REI 60 da cm 80 x 200/215		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentoottantatre/50)	cad	283,50
Nr. 544 O.0360.02	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 90 x 200/215 euro (duecentonovantanove/30)	cad	299,30
Nr. 545 O.0360.03	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 100 x 200/215 euro (trecentonove/80)	cad	309,80
Nr. 546 O.0360.04	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 125 x 200/215 euro (trecentotrenta/80)	cad	330,80
Nr. 547 O.0360.05	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 80 x 200/215 euro (trecentocinquantauno/80)	cad	351,80
Nr. 548 O.0360.06	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 90 x 200/215 euro (trecentosessanta/00)	cad	360,00
Nr. 549 O.0360.07	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 100 x 200/215 euro (trecentoottantatre/30)	cad	383,30
Nr. 550 O.0360.08	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 125 x 200/215 euro (quattrocentotrentacinque/80)	cad	435,80
Nr. 551 O.0370.01	Fornitura e posa in opera di porte antincendio, a due battenti standard, a norma UNI- CNVFF 9723, con telaio in profilato di acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera di acciaio zincata, spessore 9/10 mm, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata isolata internamente con materassino in lana di roccia ad alta densità, guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di boccola a pavimento e cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura sull'anta secondaria tipo "flash bold" per l'autobloccaggio e con apertura a leva, serratura, braccetto selettore di chiusura, maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. REI 60 da cm 80+45 x 200/215 euro (quattrocentosessantadue/00)	cad	462,00
Nr. 552 O.0370.02	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 90+45 x 200/215 euro (quattrocentosettantasette/80)	cad	477,80
Nr. 553 O.0370.03	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 100+45 x 200/215 euro (quattrocentonovantaotto/80)	cad	498,80
Nr. 554 O.0370.04	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 80+80 x 200/215 euro (seicentoquattordici/30)	cad	614,30
Nr. 555 O.0370.05	idem c.s. ...lavorazioni. REI 60 da cm 100+100 x 200/215 euro (seicentosessantasei/80)	cad	666,80
Nr. 556 O.0370.06	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 80+45 x 200/215 euro (seicentosestantadue/00)	cad	672,00
Nr. 557 O.0370.07	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 90+45 x 200/215 euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 558 O.0370.08	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 100+45 x 200/215 euro (seicentonovantatre/00)	cad	693,00
Nr. 559 O.0370.09	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 80+80 x 200/215 euro (settecentoventiquattro/50)	cad	724,50
Nr. 560 O.0370.10	idem c.s. ...lavorazioni. REI 120 da cm 100+100 x 200/215 euro (settecentoottantasette/50)	cad	787,50
Nr. 561 O.0380	Sovrapprezzo per maniglione antipanico (predisposto in fabbrica), per porte REI nuove, completo di serratura e maniglia per funzionamento lato esterno, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centocinquantadue/30)	cad	152,30
Nr. 562 O.0390	Sovrapprezzo per maniglione antipanico (predisposto in fabbrica), per porte REI nuove (anta secondaria), escluso meccanismi lato esterno, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centosestantatre/30)	cad	173,30
Nr. 563 O.0400.01	Fornitura e posa in opera di elettromagnete per porte antincendio, montaggio a muro predisposto per ingresso cavi e completo di pulsante di sblocco, alimentazione 24 Vcc., assorbimento 62,5 mA, forza di tenuta di 490 N, protezione IP 40, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. con piastra in acciaio di ancoraggio magneti standard		
	euro (centoottantanove/00)	cad	189,00
Nr. 564 O.0400.02	idem c.s. ...ancoraggio magneti standard con rotazione fino a 120°	cad	199,50
	euro (centonovantanove/50)		
Nr. 565 O.0410	Fornitura e posa in opera di portabandiere su disegno eseguito in ferro con 3 posti bandiera completa di doppia mano di fondo e uno mano di smalto, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 566 O.0420.01	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Cisa tuoch-bar" per porte ad un battente, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, barra ovale in acciaio verniciato e comando esterno costituito da maniglia e cilindro, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire con qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computata secondo la quantità effettiva del materiale fornito, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. luce fino a m. 0,90		
	euro (duecentoventi/50)	cad	220,50
Nr. 567 O.0420.02	idem c.s. ...a m. 1,20	cad	231,00
	euro (duecentotrentauno/00)		
Nr. 568 O.0430.01	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Cisa" per porte, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, scrocci laterali, barra ovale in acciaio verniciato e comando esterno costituito da maniglia e cilindro, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire con qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computata secondo la quantità effettiva del materiale fornito, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. per porte ad un battente, luce massima m. 1,20		
	euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 569 O.0430.02	idem c.s. ...per porte a due battenti, luce massima m. 1,20+1,20	cad	470,00
	euro (quattrocentosettanta/00)		
Nr. 570 O.0440.01	Esecuzione di saldatura ossiacetilena, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego delle bombole e dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni su tubazione di diametro 1-1/4"		
	euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 571 O.0440.02	idem c.s. ...di diametro 2"	cad	24,20
	euro (ventiquattro/20)		
Nr. 572 O.0450	Fornitura perni per sedute di poltrona ribaltabile	cad	20,00
	euro (venti/00)		
Nr. 573 P.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da vetraio, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato vetraio, posatore, tagliatore di cristalli, per opere da vetraio, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.		
	euro (ventisei/90)	ora	26,90
Nr. 574 P.0010.02	Mano d'opera, costo orario per opere da vetraio, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio qualificato vetraio, posatore, tagliatore di vetri correnti		
	euro (ventisei/30)	ora	26,30
Nr. 575 P.0020	Fornitura di vetro lucido per ogni dimensione, misure fisse, tipo float, spessore 4 mm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (undici/60)	mq	11,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 576 P.0030	Fornitura di vetro retinato, spessore da 6 a 8 mm a maglia quadrata saldata, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/30)	mq	16,30
Nr. 577 P.0040.01	Fornitura di cristallo antisfondamento, intercapedine da 6 a 12 mm, costituito da due lastre di cristallo unito mediante interposizione di un foglio di polivinilbutirrale da 0,38 mm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore 6-7 mm euro (quarantacinque/20)	mq	45,20
Nr. 578 P.0040.02	idem c.s. ...lavorazioni. spessore 8-9 mm euro (cinquantauno/50)	mq	51,50
Nr. 579 P.0040.03	idem c.s. ...lavorazioni. spessore 10-11 mm euro (sessantadue/00)	mq	62,00
Nr. 580 P.0050	Fornitura di profilati di vetro a [spessore 6-7 mm, armato con fili d'acciaio, larghezza 250-270 mm, ali da 40-45 mm, in misure fisse e multiple di 25 cm (tipo U Glass), con minimo di contabilizzazione 1,00 m2 per profilati di vetro, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 581 P.0060	Fornitura di vetro camera, vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse coefficiente di trasmissione termica K=2,9 Kcal/hmq. Spessore 4/12/4, saldato con silicone, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantauno/00)	mq	41,00
Nr. 582 P.0070.01	Fornitura di vetro camera, vetrata isolante costituita da due lastre di cristallo che racchiudono aria disidratata, sigillante con doppio giunto plastico, dimensioni da 0,51 a 2,90 m2, giunto da 9 mm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. da 4+4 mm euro (trentadue/60)	mq	32,60
Nr. 583 P.0070.02	idem c.s. ...lavorazioni. da 5+5 mm euro (trentasette/80)	mq	37,80
Nr. 584 P.0070.03	idem c.s. ...lavorazioni. da 6+6 mm euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 585 P.0070.04	idem c.s. ...lavorazioni. da 8+8 mm euro (cinquantasei/70)	mq	56,70
Nr. 586 P.0080.01	Fornitura e posa in opera di lastre ottiche di policarbonato compatto, dimensioni 205x300 cm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore mm 3 euro (settantauno/40)	mq	71,40
Nr. 587 P.0080.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 4 euro (novantaquattro/50)	mq	94,50
Nr. 588 P.0080.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 5 euro (centoventi/80)	mq	120,80
Nr. 589 P.0080.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 6 euro (centoquarantasette/00)	mq	147,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 590 P.0080.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. maggiorazione per protezione U.V. (Percentuale del 11,00%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 591 P.0080.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. maggiorazione per colore opale o bronzo (Percentuale del 11,00%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 592 P.0090.01	Fornitura e posa in opera di lastre ottiche di polimetilmetacrilato estruse, dimensioni 205x305 cm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. spessore mm 3 euro (quarantaotto/30)	mq	48,30
Nr. 593 P.0090.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 4 euro (sessantadue/00)	mq	62,00
Nr. 594 P.0090.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 5 euro (settantasette/70)	mq	77,70
Nr. 595 P.0090.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. spessore mm 6 euro (novantauno/40)	mq	91,40
Nr. 596 P.0090.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. maggiorazione per colore opale o bronzo (Percentuale del 11,00%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 597 P.0100	Realizzazione di intaglio circolare su lastra di vetro, diametro massimo intaglio 200 mm, spessore vetro fino a 12 mm, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaquattro/60)	cad	54,60
Nr. 598 P.0110	Fornitura e posa in opera di pellicola stratificata da applicare ai serramenti esistenti tipo "3M" riflettente con trattamento antigraffio in grado di abbattere l'irraggiamento solare, l'abbagliamento e la riduzione delle dispersioni nel periodo invernale, compresi i materiali necessari alla posa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 599 P.0120	Fornitura e posa di pellicola antisfondamento da applicarsi a superfici vetrate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (centoventisei/00)	mq	126,00
Nr. 600 Q.0010.01	Mano d'opera, costo orario per opere da verniciatore, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. operaio specializzato verniciatore, tinteggiatore euro (trentacinque/70)	ora	35,70
Nr. 601 Q.0010.02	idem c.s. ...Direzione Lavori. manovale specializzato verniciatore, tinteggiatore euro (trentadue/30)	ora	32,30
Nr. 602 Q.0020	Applicazione di uno strato di isolante inibente - base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato diluito ad acqua), su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 603 Q.0030	Stuccatura di superfici interne con stucco emulsionato. Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva tinteggiata, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 604 Q.0040	Rasatura di superfici interne con stucco emulsionato. Rasatura di superfici interne intonacate a civile, a due riprese incrociate di stucco e carteggiatura occorrente, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 605 Q.0050	Scrostatura di superfici interne onde eliminazione di residui di precedenti tinteggiature e uniformare la superficie anche in relazione a residui di varia natura presenti anche per regolarizzare eventuali irregolarità dell'intonaco esclusa l'eventuale rasatura compensata a parte, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 606 Q.0060	Applicazione di tinta a calce (due mani) in unico colore tenue su superfici intonacate a civile. Imprimitura con latte di calce idoneamente diluito, dato a pennello, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/70)	mq	3,70
Nr. 607 Q.0070	Formazione di zoccolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici già preparate, con impiego di pitture a solvente, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione dell'effettiva lunghezza realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 608 Q.0080.01	Applicazione di tinta a tempera comune, in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o lisciate a gesso già preparate ed isolate, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. due strati euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 609 Q.0080.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. uno strato in più euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 610 Q.0090	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparato e isolato con impiego di pittura a base di resine viniliche, vinilacriliche o vinilversatiche, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 611 Q.0100	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate e imprimate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo alchidica (smalto lavabile all'acqua) lucida o satinata, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio dei ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 612 Q.0110	Protezione di pareti esterne con soluzione idrorepellente trasparente a base di silicone, date a due mani, con resine al silicone in soluzione volatile, esclusi i ponteggi, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	mq	5,30
Nr. 613 Q.0120	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile al quarzo a base di resine sintetiche e pigmenti, in tinta unica chiara su pareti e soffitti esterni, a due o più mani date a pennello o a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature, escluso il ponteggio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 614 Q.0130.01	Rivestimento plastico ad applicazione continua a solvente, in tinte chiare, su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o gesso, già preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi, per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. rivestimento plastico liscio euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 615 Q.0130.02	idem c.s. ...rivestimento plastico bucciato euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 616 Q.0140	Trattamento antimuffa o antifungo su opere in legno con adatta soluzione, una mano, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	mq	5,30
Nr. 617 Q.0150	Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni, con impiego impregnante turapori a solvente, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 618 Q.0160	Stuccatura saltuaria su opere in legno di fessure e nodi, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, con impiego di stucco grasso per legno, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 619 Q.0170	Rasatura con stucco grasso per legno di superfici già imprimate e stuccate, per ogni ripresa di rasatura su superfici uniformi, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 620 Q.0180	Carteggiatura su legno per uniformare i fondi rasati, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso; in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)	mq	3,20
Nr. 621 Q.0190	Applicazione di una mano di fondo su legno su superfici già preparate con impiego di fondo per sintetici, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 622 Q.0200	Applicazione di smalto grasso su legno in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate, per ogni strato applicato, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 623 Q.0210	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio su opere in ferro per asportazione di ruggine, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 624 Q.0220	Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici su opere in ferro per asportazione di ruggine avanzata o scaglie di laminazione, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	mq	7,40
Nr. 625 Q.0230	Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, su opere in ferro compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e pitturate, una passata, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/70)	mq	3,70
Nr. 626 Q.0240	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: fosfato di zinco, sintetica, compresi i ponteggi esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	mq	4,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 627 Q.0250	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari; su superfici già preparate e trattate con antiruggine, con due riprese applicate: oleosintetica tipo per esterno, compresi esterno, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (nove/50)	mq	9,50
Nr. 628 Q.0260	Applicazione di pittura di finitura oleosintetica, tipo per esterno, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate su tubi, paraspigoli ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili di comando di serramenti: tubi oltre 3 cm e fino a 15 cm di diametro, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 629 Q.0270	Rifacimento di finitura di facciata a cappotto mediante rimozione graffiato, chiodatura pannelli, posa rete con pasta e cemento fino alla zona sotto scossalina, riposa finitura a graffiato e raccordo con cappotto esistente. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 630 Q.0280	Verniciatura in opera con smalto all'acqua epossidico per pavimenti applicato a due mani incrociate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (nove/50)	mq	9,50
Nr. 631 Q.0290	Verniciatura di radiatori ad elemento, per radiatori di qualsiasi tipo e dimensione, con vernice sintetica, in colori correnti chiari a scelta della Direzione Lavori, compresa la pulizia della superficie, l'eventuale sgrassatura ed ogni altra opera necessaria alla perfetta riuscita dell'intervento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 632 R.0010.01	Mano d'opera, costo orario per installatore per impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario ed antincendio, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. installatore di V categoria euro (ventisei/10)	ora	26,10
Nr. 633 R.0010.02	idem c.s. ...installatore di IV categoria euro (ventiquattro/50)	ora	24,50
Nr. 634 R.0010.03	idem c.s. ...installatore di III categoria euro (ventidue/90)	ora	22,90
Nr. 635 R.0020.01	Fornitura di tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettate con manicotti, tabella UNI EN 10242, peso maggiorato per sfrido e tolleranza, valutato a metro lineare, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametri interni: 3/8", peso kg/m 0,900 - 1/2", peso kg/m 1,320 - 3/4", peso kg/m 1,670 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 636 R.0020.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. diametri interni: 1", peso kg/m 2,600 - 1.1/4", peso kg/m 3,350 - 1.1/2", peso kg/m 3,850 euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 637 R.0020.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. diametri interni: 2", peso kg/m 5,400 - 2.1/2", peso kg/m 6,900 - 3", peso kg/m 9,000 euro (sedici/80)	m	16,80
Nr. 638 R.0040.01	Fornitura di tubazione di rame isolato per sanitario e/o riscaldamento e/o condizionamento, peso maggiorato per sfrido e tolleranza, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 639 R.0060.01	Fornitura di tubo in polietilene per acqua atossico PN 16 o PN 20, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (sette/40)	m	7,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 640 R.0070.01	Fornitura di bigiunto in ottone per tubo in polietilene per acqua - raccordi in ottone per tubi in polietilene bigiunto - raccordo curvo , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 641 R.0080.01	Fornitura di tubo in polietilene reticolato "tipo Wirsbo", compreso raccordi e sfrido, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 15/10 18/13 22/16 euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 642 R.0090	Fornitura di tubo multistrato per acqua sanitaria diam. 26 , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	ml	6,30
Nr. 643 R.0100	Fornitura di tubo multistrato per acqua sanitaria diam. 32 , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 644 R.0110	Fornitura raccorderia varia in polietilene ottone diametro 1" 1/4, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venticinque/70)	cad	25,70
Nr. 645 R.0120	Fornitura raccordo diretto polietilene/ottone diametro 1" ¼, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 646 R.0130	Fornitura di raccordi per tubazione in polietilene reticolato "tipo Wrisbo" di diametri diversi, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 647 R.0135.01	idem c.s. ...di altre lavorazioni. irrigatore in polietilene dinamico euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 648 R.0135.02	idem c.s. ...di altre lavorazioni. irrigatore in polietilene statico euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 649 R.0140.01	Fornitura di tubo in polipropilene atossico per acqua termosaldabile, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 650 R.0150.01	Fornitura di raccordo curvo diritto curvo con filetto in polipropilene atossico per acqua termosaldabile, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 651 R.0160.01	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico - tubo - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 652 R.0170.01	Vari diametri euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 653 R.0180.01	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico - braga doppia - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 654 R.0190.01	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico - ispezione con coperchio - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 655 R.0200.01	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico - riduzione - bracciali zincati e riduzioni per tubi in polipropilene compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 656 R.0210.01	Fornitura e posa pompe sommerse Fornitura di pompa sommersa per lo smaltimento delle acque nere (1,5 CV), completa di galleggiante e di cavo tipo "Arven Skipper aut.", comprese raccorderie, accessori ed ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte con collaudo e certificazione, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, protezione e pulizia finale dell'area di intervento, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre. euro (quattrocentottanta/00)	cad	480,00
Nr. 657 R.0210.02	Fornitura e posa pompe sommerse Fornitura di pompa sommersa 550W 225/min in acciaio inox euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 658 R.0220	Fornitura di raccordo GREINER 2"1/2M compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	cad	78,80
Nr. 659 R.0230.01	Fornitura di valvole a sfera "serie pesante", in ottone di qualsiasi tipologia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 660 R.0240.01	Fornitura di valvole a sfera "serie leggera", in ottone pass. totale F.F. con leva, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 661 R.0250	Fornitura di rubinetto a sfera pass. totale con portagomma, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 662 R.0260	Fornitura di rubinetto per gas con portagomma, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 663 R.0270	Fornitura rubinetto con chiusura a chiave per contatore gas, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantasette/80)	cad	57,80
Nr. 664 R.0280	Fornitura di guarnizioni per rubinetti e sanitari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 665 R.0290	Fornitura di cappuccio in ottone cromato a copertura del foro per saracinesca a sfera incassata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 666 R.0300	Fornitura di rubinetti sottolavabo cromati diametro ½ " , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 667 R.0310	Fornitura di tubo flessibile cromato da ½ " , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/00)	cad	5,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 668 R.0320	Fornitura di guarnizione di fondo per cassetta wc "PUCCI", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 669 R.0330	Fornitura tronchetto di tubo zincato diametri ½ - 3/8 - ¾, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 670 R.0340	Fornitura di galleggiante universale per cassette wc, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (ventisei/00)	cad	26,00
Nr. 671 R.0350	Fornitura di morsetto per wc, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 672 R.0360	Fornitura di pistone per batteria cassetta wc tipo "ITS", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 673 R.0370	Fornitura batteria per cassetta wc tipo monoblocco IDEAL STANDARD, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 674 R.0380	Fornitura di galleggiante per vaschette wc tipo "Garda" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei ... euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 675 R.0390	Fornitura di asta/canotto sfera per vaschetta wc tipo "Garda" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere... euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 676 R.0400	Fornitura di placca per cassetta incassata wc compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali... euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 677 R.0410	Fornitura di batteria completa per cassetta esterna wc disabili, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoquarantacinque/00)	cad	145,00
Nr. 678 R.0420	Fornitura di disconnettore acqua tipo Caleffi ¾" completo di guarnizioni e filtro, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 679 R.0430.01	Fornitura di guaina isolante per tubazione rete di riscaldamento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (due/60)	m	2,60
Nr. 680 R.0440.01	Fornitura di guaina isolante per tubazione acqua fredda d'acquedotto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (due/10)	m	2,10
Nr. 681 R.0450	Formazione di bendatura con rotolo di tela paraffinata su saldatura di tubazione interrata fino al diametro di 2", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 682	Fornitura di lavabo rettangolare bianco in ceramica bianca, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.0460.01	materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo "Ideal Standard - IRIL", larghezza cm 65 euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 683 R.0460.02	idem c.s. ...Standard - LINDA", larghezza cm 65 euro (centosettantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 684 R.0460.03	idem c.s. ...Standard - TESI", larghezza cm 70 euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 685 R.0460.04	idem c.s. ...Standard - CONCA", larghezza cm 70 euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 686 R.0470.01	Fornitura di colonna per lavabo in ceramica bianca, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo "Ideal Standard - IRIL" euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 687 R.0470.02	idem c.s. ...Standard - TESI" euro (sessantaotto/30)	cad	68,30
Nr. 688 R.0470.03	idem c.s. ...Standard - LINDA" euro (ottantauno/90)	cad	81,90
Nr. 689 R.0470.04	idem c.s. ...Standard - CONCA" euro (centocinque/00)	cad	105,00
Nr. 690 R.0480.01	Fornitura di lavabo a canale (lavabo di tipo collettivo), in gres porcellanato bianco (fire- clay) con spigoli smussati ed arrotondati, completo di piletta in ottone del diametro di 1.1/2" e di sifone in PVC del diametro di 1.1/2", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni cm. 90x45 euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 691 R.0480.02	idem c.s. ...dimensioni cm. 120x45 euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 692 R.0490	Fornitura di lavabo per disabili in Vitreous china, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, completo di tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trecento/00)	cad	300,00
Nr. 693 R.0500	Fornitura di vaso a pavimento (turca) in porcellana dura (vetrochina) con pedane da cm 60x50, per incasso a filo pavimento con sifone, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 694 R.0510.01	Fornitura di w.c. in ceramica bianca, completo di accessori di montaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo "Ideal Standard - IRIL" euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 695 R.0510.02	idem c.s. ...Standard - TESI" euro (centosettantatre/30)	cad	173,30
Nr. 696 R.0510.03	idem c.s. ...Standard - LINDA" euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 697 R.0510.04	idem c.s. ...Standard - CONCA" euro (trecentosessantasette/50)	cad	367,50
Nr. 698 R.0520	Fornitura di w.c./bidet per disabili in Vitreous china, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato, modello da pavimento, scarico universale utilizzabile con raccordo diritto in P.P. per lo scarico a muro oppure con raccordo a 90° per lo scarico a pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 699	Fornitura completa di w.c./bidet per disabili in Vitreous china, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.0530	completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica, batteria di scarico a comando agevolato, con pulsante sulla cassetta, modello da pavimento, scarico universale utilizzabile con raccordo diritto in P.P. per lo scarico a muro oppure con raccordo a 90° per lo scarico a pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquecentosettanta/00)	cad	570,00
Nr. 700 R.0540.01	Fornitura di bidet in ceramica bianca, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo "Ideal Standard - IRIL" euro (sessantacinque/10)	cad	65,10
Nr. 701 R.0540.02	idem c.s. ...Standard - TESI" euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 702 R.0540.03	idem c.s. ...Standard - LINDA" euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 703 R.0540.04	idem c.s. ...Standard - CONCA" euro (duecentosessantasette/80)	cad	267,80
Nr. 704 R.0550	Fornitura di vasca da bagno acrilica da 170x70 o 160x70 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentonovantaquattro/00)	cad	294,00
Nr. 705 R.0560.01	Fornitura di piatto per doccia in gres porcellanato bianco (fire-clay), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni cm. 75x75 euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 706 R.0560.02	idem c.s. ...dimensioni cm. 80x80 euro (centocinquantadue/30)	cad	152,30
Nr. 707 R.0570	Fornitura di box doccia, tipo STAR NOVELLINI MOD SPC, con profili in alluminio bianco e pannello in acrilico, completo di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquecentocinquantasei/50)	cad	556,50
Nr. 708 R.0580	Fornitura di erogatore per tubo flessibile doccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 709 R.0590	Fornitura di squadrette cromate sottolavabo/bidet, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 710 R.0600	Fornitura canotto cromato per lavabo e bidet, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 711 R.0610	Fornitura di rubinetto miscelatore termostatico da incasso con boccetta integrata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 712 R.0620	Fornitura rubinetto miscelatore serie pesante cromato per lavabo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 713 R.0630	Fornitura di gruppo di erogazione per lavabo, con due rubinetti da 1/2", con bocca di erogazione fissa al centro combinata con scarico automatico, tubi di attacco con rosette e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 714 R.0640	Fornitura di gruppo di erogazione per lavabo, con miscelatore monocomando tipo "CERAPLAN" con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto e combinata con scarico automatico, tubi di attacco e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 715 R.0650	Fornitura di rubinetto temporizzato (comando a pulsante) a parete per lavabo, tipo "River - Magic - R701", con erogazione per circa 20 sec. di 7l/min. da 0,5 a 9 bar, comprensiva di tutte le minuterie da 1/2" necessarie per il collegamento all'impianto esistente o da realizzarsi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere degli stessi, le opere di protezione e presidio. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 716 R.0660	Fornitura di comando di erogazione a pedale fissato a pavimento comprensivo di raccorderia per il suo fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 717 R.0670	Fornitura di comando pneumatico manuale tipo esterno, ad azionamento cassetta di scarico wc, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantasei/20)	n.	66,20
Nr. 718 R.0680	Fornitura di gruppo di lavaggio a passo rapido per turca o w.c., composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4" con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", morsetto w.c., canotto cromato, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantasette/80)	cad	57,80
Nr. 719 R.0690	Fornitura di gruppo di erogazione per bidet, con due rubinetti da 1/2", con bocca di erogazione fissa al centro combinata con scarico automatico, tubi di attacco con rosette e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 720 R.0700	Fornitura di gruppo di erogazione completo per bidet, con miscelatore monocomando tipo "CERAPLAN" con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto e combinata con scarico automatico, tubi di attacco e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	cad	78,80
Nr. 721 R.0710	Fornitura di gruppo di erogazione per vasca da bagno, con miscelatore monocomando esterno tipo "CERAPLAN", deviatore automatico, bocca di erogazione dotata di rompigitto 24x1, raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse da 150/24 mm, corredato di doccetta, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico 1/2", compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoquindici/50)	cad	115,50
Nr. 722 R.0720	Fornitura di gruppo di erogazione per doccia, con miscelatore monocomando da incasso tipo "CERAPLAN", con attacchi, alimentazione alla doccia da 1/2", compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	cad	78,80
Nr. 723 R.0730	Fornitura di miscelatore meccanico da parete per doccetta disabili, con gomiti integrali ruotabili per arrivo dell'acqua dal basso o dall'alto o per allacciamento a tubi murati, con possibilità di aggiunta di una bocca con deviatore per un'ulteriore alimentazione, con raccordi tipo gas ingresso da 1/2" femmina ed uscita da 1/2" maschio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentosestantatre/00)	cad	273,00
Nr. 724 R.0740.01	Fornitura di scaldabagno elettrico ad accumulo, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. capacità litri 15 euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 725 R.0740.02	idem c.s. ...capacità litri 30 euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 726 R.0740.03	idem c.s. ...capacità litri 50 euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 727 R.0740.04	idem c.s. ...capacità litri 80 euro (centoottantatre/80)	cad	183,80
Nr. 728 R.0740.05	idem c.s. ...capacità litri 100 euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 729 R.0750	Fornitura di scaldabagno a gas ad accumulo, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattrocentoventi/00)	cad	420,00
Nr. 730 R.0760	Fornitura di caldaia tipo LUNA BAXI compresi sdoppiatore fumi, deviatore mix vasca, raccordi, giunti tubi flessibili, termostato ambiente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (millesettecento/00)	a corpo	1'700,00
Nr. 731 R.0770	Fornitura di gruppo di carico automatico "Caleffi", compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 732 R.0780	Fornitura di piletta con tappo a catenella per lavabo rettangolare e bidet, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 733 R.0790	Fornitura di piletta con sifone, con tappo, catenella e troppo pieno per vasca da bagno, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 734 R.0800	Fornitura di piletta con sifone per piatto doccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 735 R.0810.01	Fornitura di piletta a pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. in acciaio - cm 20x20 euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 736 R.0810.02	idem c.s. ...lavorazioni. in ottone cromato - cm 15x15 euro (sessantaotto/30)	cad	68,30
Nr. 737 R.0810.03	idem c.s. ...lavorazioni. in PVC - cm 20x20 euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 738 R.0820	Fornitura di sifone a bottiglia diametro 1.1/4" completo di canotto con raccordo alla parete e rosone per lavabi rettangolari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 739 R.0830	Fornitura di sifone a S per lavabo o bidet con o senza foro per doccia da cm 62x32 circa, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 740	Fornitura di sifone di scarico, piletta e raccordo flessibile per lavabo per disabili, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.0840	sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantaquattro/10)	cad	44,10
Nr. 741 R.0850	Fornitura di sifone per vaso a pavimento (turca), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 742 R.0860	Fornitura di cassetta di scarico, per vaso a pavimento (turca) o w.c., in polietilene, tipo esterno della capacità di 14/10 litri, completa di valvola galleggiante di diametro 3/8", comando incorporato, isolata contro la condensa e tubo di discesa ed accessori di montaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 743 R.0870	Fornitura di cassetta di scarico, per vaso a pavimento (turca) o w.c., in polietilene, tipo da incasso a muro capacità di 14/10 litri, completa di valvola di galleggiamento di diametro 3/8", comando incorporato, tubo di discesa e rosone cromato ed accessori di montaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centotrentasei/50)	cad	136,50
Nr. 744 R.0880	Fornitura di cassetta di scarico a zaino per w.c./bidet per disabile, in plastica, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 745 R.0890	Fornitura di comando di scarico a pulsante per cassetta, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventidue/10)	cad	22,10
Nr. 746 R.0900	Fornitura di comando a pulsante a distanza per cassetta wc o turca, tipo GEBERIT, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantauno/40)	cad	71,40
Nr. 747 R.0910	Fornitura di pulsante completo per cassetta di scarico wc marca Pucci, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 748 R.0920	Fornitura di raccordo di collegamento con frasca e canotto a muro e rosone per vaso a pavimento (turca), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 749 R.0930	Fornitura di colonna di scarico per vasca da bagno, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 750 R.0940	Fornitura di sedile per vaso igienico a pianta ovale, in materia plastica pesante con paracolpi, bullone e coperchio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 751 R.0950	Fornitura di sedile in poliestere con apertura anteriore, per vaso igienico a pianta ovale per disabile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantacinque/10)	cad	75,10
Nr. 752 R.0960	Fornitura di copribordo in polipropilene per vaso igienico a pianta ovale per disabile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 753 R.0970	Fornitura di copritazza wc in legno laccato tipo IDEAL STANDARD con tutti gli oneri per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre		
	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 754 R.0980	Fornitura di braccio doccia (saliscendi) con soffione, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 755 R.0990	Fornitura di doccetta per disabile con flessibile e supporto a muro, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 756 R.1000	Fornitura di coppia di mensole di sostegno per lavabi rettangolari in porcellana dura vetrochina di tipo collettivo (da cm. 120x45 circa), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 757 R.1010	Fornitura di maniglione di sostegno a muro, per w.c., bidet, lavabo, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con ingombro massimo 780 mm adattabile per l'utilizzo destro e sinistro, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (duecentoquattro/80)	cad	204,80
Nr. 758 R.1020	Fornitura di maniglione di sostegno a pavimento, ribaltabile, per w.c., bidet, lavabo, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con ingombro massimo 600 mm, completo di portarotolo, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (duecentoottantatre/50)	cad	283,50
Nr. 759 R.1030	Fornitura di maniglione di sostegno a muro, ribaltabile, per w.c., bidet, lavabo, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con ingombro massimo 800 mm, completo di portarotolo, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 760 R.1040	Fornitura di maniglione perimetrale, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, composto da un maniglione angolare ed uno dritto, ingombro massimo maniglione angolare 1040 x 1040 mm, interasse 809 x 809 mm,		
	euro (trecentocinquantasette/00)	cad	357,00
Nr. 761 R.1050	Fornitura di maniglione angolare o dritto a misura, completo sia di curve terminali che di staffaggio, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 762 R.1060	Fornitura di maniglione verticale, per w.c., doccia, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, ingombro massimo mm 1700, interasse mm 810 + 810, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		
	euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 763 R.1070.01	Fornitura di corrimano, completo sia di curve terminali che di staffaggio, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	diritto a misura euro (settantaotto/80)	m	78,80
Nr. 764 R.1070.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. angolare a misura euro (novantanove/80)	m	99,80
Nr. 765 R.1080.01	Fornitura di rubinetto idrante a 45° per gruppi antincendio, compreso l'onere per il il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. da 1.1/2" x 45 mm euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 766 R.1080.02	idem c.s. ...lavorazioni. da 2" x 70 mm euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 767 R.1080.03	idem c.s. ...lavorazioni. da 2.1/2" x 70 mm euro (sessantaotto/30)	cad	68,30
Nr. 768 R.1090.01	Fornitura di manichetta antincendio certificata UNI 9487, in tessuto circolare poliestere A.T. gommata, raccordata alle estremità con legature a norme VV. FF. e manicotti gomma copriraccordo (pressione esercizio Atm. 18 per diametro 25-45 - 15 per diametro 70), compreso l'onere per il il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. lunghezza 20 m - UNI 45 euro (settantaotto/80)	cad	78,80
Nr. 769 R.1090.02	idem c.s. ...lavorazioni. lunghezza 25 m - UNI 45 euro (novantaquattro/50)	cad	94,50
Nr. 770 R.1090.03	idem c.s. ...lavorazioni. lunghezza 30 m - UNI 45 euro (centodieci/30)	cad	110,30
Nr. 771 R.1090.04	idem c.s. ...lavorazioni. lunghezza 20 m - UNI 70 euro (centotrentasei/50)	cad	136,50
Nr. 772 R.1090.05	idem c.s. ...lavorazioni. lunghezza 25 m - UNI 70 euro (centocinquantadue/30)	cad	152,30
Nr. 773 R.1090.06	idem c.s. ...lavorazioni. lunghezza 30 m - UNI 70 euro (centoottantatre/80)	cad	183,80
Nr. 774 R.1100.01	Fornitura di lancia a più effetti in alluminio con leva, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. UNI 45 euro (quarantasette/30)	cad	47,30
Nr. 775 R.1110.01	Fornitura di lancia a più effetti in materiale plastico, costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatologici, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo "DN 45 Variomatic" euro (ventiquattro/20)	cad	24,20
Nr. 776 R.1110.02	idem c.s. ..."DN 45 Jet" euro (quarantasette/30)	cad	47,30
Nr. 777 R.1120.01	Fornitura di gruppo completo per attacco autopompa, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tipo filettato - DN 2" uscite 1x70 mm euro (centoquindici/50)	cad	115,50
Nr. 778 R.1120.02	idem c.s. ...lavorazioni. tipo filettato - DN 2.1/2" uscite 1x70 mm euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 779 R.1120.03	idem c.s. ...lavorazioni. tipo filettato - DN 2.1/2" uscite 2x70 mm euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 780 R.1120.04	idem c.s. ...lavorazioni. tipo con due coppie di flangie - DN 3" uscite 1x70 mm euro (duecentosettantatre/00)	cad	273,00
Nr. 781 R.1120.05	idem c.s. ...lavorazioni. tipo con due coppie di flangie - DN 3" uscite 2x70 mm euro (trecentotrentasei/00)	cad	336,00
Nr. 782	idem c.s. ...lavorazioni. tipo con due coppie di flangie - DN 4" uscite 1x70 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.1120.06	euro (trecentosessantasette/50)	cad	367,50
Nr. 783 R.1120.07	idem c.s. ...lavorazioni. tipo con due coppie di flangie - DN 4" uscite 2x70 mm euro (quattrocentocinquantesi/80)	cad	456,80
Nr. 784 R.1130.01	Fornitura di radiatore in ghisa a colonnina, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. altezza mm 600 - 4 colonne euro (duecentodieci/00)	Kw	210,00
Nr. 785 R.1130.02	idem c.s. ...altezza mm 900 - 4 colonne euro (centoottantanove/00)	Kw	189,00
Nr. 786 R.1140.01	Fornitura di radiatore in ghisa a piastra, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. altezza mm 600 - 3 colonne euro (centosettantaotto/00)	Kw	178,00
Nr. 787 R.1140.02	idem c.s. ...altezza mm 700 - 3 colonne euro (centoquarantasette/00)	Kw	147,00
Nr. 788 R.1140.03	idem c.s. ...altezza mm 900 - 3 colonne euro (centoventisei/00)	Kw	126,00
Nr. 789 R.1150.01	Fornitura di radiatore in acciaio a colonnina, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. altezza mm 700 - 3 colonne euro (centoventisei/00)	Kw	126,00
Nr. 790 R.1150.02	idem c.s. ...altezza mm 900 - 3 colonne euro (centodieci/30)	Kw	110,30
Nr. 791 R.1160.01	Fornitura di radiatore in alluminio a piastra, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. altezza mm 400 - 3 colonne euro (centodieci/00)	Kw	110,00
Nr. 792 R.1160.02	idem c.s. ...altezza mm 500 - 3 colonne euro (novantanove/80)	Kw	99,80
Nr. 793 R.1160.03	idem c.s. ...altezza mm 600/700 - 3 colonne euro (novanta/00)	Kw	90,00
Nr. 794 R.1170	Fornitura di testina termostatica per valvola radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 795 R.1180.01	Fornitura di valvola termostattabile per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 796 R.1190.01	Fornitura di valvola ad angolo per radiatore a regolazione manuale, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 797 R.1200.01	Fornitura di detentore ad angolo per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 798 R.1210	Fornitura di valvola di sfiato per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)	cad	3,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 799 R.1220	Fornitura di raccorderie per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 800 R.1230	Fornitura di valvola JOLLY di sfiato per impianto di riscaldamento filetto diametro 3/8, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 801 R.1240	Fornitura di rosetta copriattacco per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 802 R.1250	Fornitura di mensole di sostegno per radiatori del tipo telescopico in acciaio stampato, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 803 R.1260	Fornitura di pompa mini condensante per impianti di condizionamento, (serie EC LITTLE GIANT) compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentocinquanta/00)	cad	252,00
Nr. 804 R.1270.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni di ferro nero senza saldature, compresi i tagli, i manicotti, le filettature ed i materiali di tenuta, compresi i pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (dodici/50)	m	12,50
Nr. 805 R.1280.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni di ferro senza saldature, compresi i tagli, i manicotti, le filettature ed i materiali di tenuta, compresi i pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (otto/90)	m	8,90
Nr. 806 R.1290.01	Fornitura e posa in opera di tubo di rame preisolato in rotoli, compreso raccordi e sfrido, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (tredici/70)	m	13,70
Nr. 807 R.1300.01	Fornitura e posa in opera di isolamento con guaina, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Vari diametri euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 808 R.1310.01	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico verticali od orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. DN 40 euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 809 R.1310.02	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico verticali od orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. DN 50 euro (dodici/60)	m	12,60
Nr. 810 R.1310.03	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di scarico verticali od orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. DN 63		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 811 R.1310.04	idem c.s. ...lavorazioni. DN 75 euro (diciotto/90)	m	18,90
Nr. 812 R.1310.05	idem c.s. ...lavorazioni. DN 90 euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 813 R.1310.06	idem c.s. ...lavorazioni. DN 110 euro (trentasei/80)	m	36,80
Nr. 814 R.1310.07	idem c.s. ...lavorazioni. DN 125 euro (quarantacinque/20)	m	45,20
Nr. 815 R.1310.08	idem c.s. ...lavorazioni. DN 160 euro (settantauno/40)	m	71,40
Nr. 816 R.1310.09	idem c.s. ...lavorazioni. DN 200 euro (ottantaotto/20)	m	88,20
Nr. 817 R.1320.01	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene, giunzione con o-ring, per condotte di scarico verticali ed orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. DN 40 euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 818 R.1320.02	idem c.s. ...lavorazioni. DN 50 euro (undici/60)	m	11,60
Nr. 819 R.1320.03	idem c.s. ...lavorazioni. DN 75 euro (sedici/80)	m	16,80
Nr. 820 R.1320.04	idem c.s. ...lavorazioni. DN 90 euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 821 R.1320.05	idem c.s. ...lavorazioni. DN 110 euro (trentatre/60)	m	33,60
Nr. 822 R.1320.06	idem c.s. ...lavorazioni. DN 125 euro (quarantauno/00)	m	41,00
Nr. 823 R.1330.01	Fornitura e posa in opera di punto di utilizzo (attacco) per singolo apparecchio igienico- sanitario o lavatrice/lavastoviglie, computato dal punto più vicino delle colonne di adduzione e/o riscaldamento esistenti, comprendente tubazione zincata, isolamento termico, raccordi e pezzi speciali, tubo di scarico in polietilene o polipropilene (a scelta della D.L.) fino alle colonne di scarico predisposte (queste escluse), ricircolo tubazione di scarico, saracinesche di esclusione tipo incasso con cappuccio chiuso cromato o con volantino di manovra, opere accessorie e di completamento, compresa la mano d'opera per la distribuzione interna, escluse le assistenze murarie e l'installazione degli apparecchi sanitari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. per apparecchi solo acqua fredda euro (centodieci/30)	cad	110,30
Nr. 824 R.1330.02	idem c.s. ...lavorazioni. per apparecchi acqua calda-fredda euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 825 R.1330.03	idem c.s. ...lavorazioni. per lavatrice o lavastoviglie euro (centoquindici/50)	cad	115,50
Nr. 826 R.1340	Esecuzione riparazioni su impianti idraulici e di riscaldamento tramite congelamento delle tubazioni con utilizzo di apposita apparecchiatura a gas refrigerante, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre. euro (settantanove/00)	cad	79,00
Nr. 827 R.1360.01	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tipo AERMEC, comprese raccorderie, accessori ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte con collaudo e certificazione, compreso il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, protezioni e pulizia finale dell'area di intervento. ventilconvettore tipo AERMEC FCX 32 A euro (ottocentodiciannove/00)	cad	819,00
Nr. 828 R.1360.02	idem c.s. ...di intervento. vetilconvettore AERMEC FCX 22 A euro (seicentotrenta/00)	cad	630,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 829 R.1370	Fornitura di termostato commutatore estate/inverno per fan-coil, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 830 R.1380	Sostituzione filtri ventilconvettori con smontaggio, pulizia convettore, fornitura e posa nuovo filtro, rimozione e smaltimento filtro usato, rimontaggio e rimessa in funzione apparecchiatura, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantasette/00)	cad	47,00
Nr. 831 R.1390	Fornitura di climatizzatore tipo "UNICO" 14 hp, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duemiladuecentocinque/00)	cad	2'205,00
Nr. 832 R.1400	Fornitura compreso il trasporto in cantiere, di gas refrigerante, per ricarica di impianti di raffrescamento. euro (trentasei/80)	Kg	36,80
Nr. 833 R.1410	Fornitura di macchina raffrescamento esterna "Samsung" modello multi free, X 60.000 BTU inverter con pompa di calore, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, raccorderie, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (duemilacinquecentoventi/00)	cad	2'520,00
Nr. 834 R.1420	Fornitura di split serie Style 1 x 12.000 BTU compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattrocentoquarantauno/00)	cad	441,00
Nr. 835 R.1430	Fornitura di minicassetta 4 vie "Samsung", cablato 12.000/18.000 BTU compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (millecinquanta/00)	cad	1'050,00
Nr. 836 R.1440	Fornitura pompa circolatore per acqua sanitaria compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 837 R.1450	Fornitura circolatore per impianti termici completo di raccorderia ed accessori, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (millecinquanta/00)	cad	1'050,00
Nr. 838 R.1460	Fornitura ventola gruppo frigo, compreso cablaggi ed accessori, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottocento/00)	cad	800,00
Nr. 839 R.1470	Fornitura di flussostato per climatizzatori, compreso raccorderia ed accessori, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 840 R.1480	Fornitura kit per pulizia filtri, radiatori di fancoils, split, ecc., compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 841 S.0010.01	Mano d'opera, costo orario per installatore per impianti elettrici, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. installatore di V categoria euro (ventisei/10)	ora	26,10
Nr. 842 S.0010.02	idem c.s. ...installatore di IV categoria euro (ventiquattro/50)	ora	24,50
Nr. 843 S.0010.03	idem c.s. ...installatore di III categoria euro (ventidue/90)	ora	22,90
Nr. 844 S.0020.01	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo e verifica impianto di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli scaricatori di sovratensione, con apposite apparecchiature certificate come da normativa CEI 64-8/81-4 con relativa certificazione dei risultati ottenuti. euro (cinquecentocinquantaotto/60)		558,60
Nr. 845 S.0020.02	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo e verifica di continuità dei conduttori di protezione da prese a spina, nodi equipotenziali ecc., con idonea strumentazione come imposto dalla normativa CEI 64-8/81-4 per 10 (dieci) punti prova. euro (cinquantasei/00)		56,00
Nr. 846 S.0020.03	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo e verifica con apposita strumentazione del coordinamento delle protezioni nei sistemi di alimentazione elettrica tipo TT TN. euro (cinquantasei/20)		56,20
Nr. 847 S.0020.04	idem c.s. ...e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri con massimo 10 (dieci) differenziali. euro (ottantaquattro/00)		84,00
Nr. 848 S.0020.05	idem c.s. ...e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri da 10 a 20 differenziali. euro (centotrentanove/00)		139,00
Nr. 849 S.0020.06	idem c.s. ...e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri con oltre 20 differenziali. euro (centonovantacinque/30)		195,30
Nr. 850 S.0020.08	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo e verifica visiva del buono stato dei quadri elettrici, per garantire il grado di IP come da progetto con rilascio di nota di eventuali anomalie come da normativa CEI 64- 8/17-5, per ogni quadro con installati massimo 10 interruttori. euro (trentanove/40)		39,40
Nr. 851 S.0020.09	idem c.s. ...normativa CEI 64- 8/17-5, per ogni quadro con installati da 10 a 20 interruttori. euro (quarantacinque/00)		45,00
Nr. 852 S.0020.10	idem c.s. ...normativa CEI 64-8/17-5, per ogni quadro con installati oltre 20 interruttori. euro (cinquantasei/20)		56,20
Nr. 853 S.0020.11	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo dello stato dei trasformatori di media tensione (15.000 V) negli impianti TN sia per trasformatori a secco che in olio, comprensiva di: pulizia del trasformatore, serraggio delle bulloniere, prelievo dell'olio per effettuare le prove di contenuto di PCB, prove di dielettrica, taratura relF di Buchholz, con rilascio relativa certificazione delle prove come da normativa CEI 64-8. euro (duecentosettantanove/00)	cad	279,00
Nr. 854 S.0020.12	Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla D.L. Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate obbligatoriamente. controllo e verifica durata delle batterie di continuità delle lampade di emergenza come da normativa CEI 64-8. euro (sedici/80)	cad	16,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 855 S.0020.13	idem c.s. ...obbligatoriamente. controllo visivo e prova di buon funzionamento dei sensori antincendio. euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 856 S.0020.14	idem c.s. ...obbligatoriamente. controllo visivo e prova di buon funzionamento dei pulsanti di sgancio con vetro a rompere per antincendio. euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 857 S.0030	Sovrapprezzo per la formazione di impianti elettrici, quale compenso per le minuterie necessarie all'esecuzione dei lavori, riconosciuta con l'incremento dell' 1% sul totale delle opere. La presente voce è comprensiva di tutte le spese necessarie al trasporto e all'utilizzo dei materiali impiegati, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. (Percentuale del 1,10%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 858 S.0040.01	Fornitura di cavo unipolare tipo NO7V-K, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (zero/00)	m	0,00
Nr. 859 S.0040.02	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 2,5 euro (zero/00)	m	0,00
Nr. 860 S.0040.03	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq 4 euro (zero/00)	m	0,00
Nr. 861 S.0040.04	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 6 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 862 S.0040.05	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 10 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 863 S.0040.06	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 16 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 864 S.0040.07	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 25 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 865 S.0040.08	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 35 euro (due/10)	m	2,10
Nr. 866 S.0040.09	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 50 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 867 S.0050.01	Fornitura di cavo tripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 868 S.0050.02	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 2,5 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 869 S.0050.03	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 4 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 870 S.0050.04	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 6 euro (due/10)	m	2,10
Nr. 871 S.0050.05	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq.10 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 872 S.0050.06	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 16 euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 873 S.0050.07	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 25 euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 874 S.0050.08	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq 90 euro (diciannove/40)	m	19,40
Nr. 875 S.0060.01	Fornitura di cavo quadripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 876 S.0060.02	idem c.s. ...sezione mmq. 2,5 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 877 S.0060.03	idem c.s. ...sezione mmq. 4 euro (due/10)	m	2,10
Nr. 878 S.0060.04	idem c.s. ...sezione mmq. 6 euro (due/60)	m	2,60
Nr. 879 S.0060.05	idem c.s. ...sezione mmq. 10 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 880 S.0060.06	idem c.s. ...sezione mmq. 16 euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 881 S.0060.07	idem c.s. ...sezione mmq. 25 euro (otto/90)	m	8,90
Nr. 882 S.0070.01	Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 883 S.0070.02	idem c.s. ...sezione mmq. 2,5 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 884 S.0070.03	idem c.s. ...sezione mmq. 4 euro (due/60)	m	2,60
Nr. 885 S.0070.04	idem c.s. ...sezione mmq. 6 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 886 S.0070.05	idem c.s. ...sezione mmq. 10 euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 887 S.0070.06	idem c.s. ...sezione mmq. 16 euro (sette/30)	m	7,30
Nr. 888 S.0070.07	idem c.s. ...sezione mmq. 25 euro (undici/60)	m	11,60
Nr. 889 S.0070.08	idem c.s. ...sezione mmq. 35 euro (diciotto/40)	m	18,40
Nr. 890 S.0080	Fornitura di cavo telefonico 8 coppie, sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 891 S.0090	Fornitura di cavo coassiale TV compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (due/10)	ml	2,10
Nr. 892 S.0100	Fornitura di cavo coassiale 7 mm per TV SAT compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (zero/50)	ml	0,50
Nr. 893 S.0110.01	Fornitura di tubo flessibile corrugato in polivinilcloruro (PVC), a marchio IMQ, serie pesante, del tipo autoestinguente, colore nero - tabella UNEL 37121-70, per montaggio sottotraccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro esterno mm 16 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 894 S.0110.02	idem c.s. ...esterno mm 20 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 895	idem c.s. ...esterno mm 25		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.0110.03	euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 896 S.0110.04	idem c.s. ...esterno mm 32 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 897 S.0110.05	idem c.s. ...esterno mm 40 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 898 S.0110.06	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 899 S.0120.01	Fornitura di tubo in PVC corrugato rosso (cavidotto), doppia parete con tirafilo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 50 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 900 S.0120.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 75 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 901 S.0120.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 110 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 902 S.0120.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 125 mm euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 903 S.0130.01	Fornitura di tubo rigido in PVC per posa a vista, serie pesante (UNEL 37118-72), piegabile a freddo, autoestinguente, per montaggio a parete, a pavimento o a soffitto, completo di manicotti di giunzione, curve, raccordi, imbocchi, collari e dispositivi di ancoraggio, accessori per esecuzione a vista, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro mm 16 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 904 S.0130.02	idem c.s. ...diametro mm 20 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 905 S.0130.03	idem c.s. ...diametro mm 25 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 906 S.0130.04	idem c.s. ...diametro mm 32 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 907 S.0130.05	idem c.s. ...diametro mm 40 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 908 S.0130.06	idem c.s. ...diametro mm 50 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 909 S.0140.01	Fornitura di tubo in acciaio zincato a caldo (TAZ) non filettabile, UNI 3824, senza saldatura, liscio all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP 55, esclusi i raccordi, le curve ed i pezzi speciali,, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 910 S.0140.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 911 S.0140.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 912 S.0140.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 913 S.0140.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 914 S.0140.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 915 S.0150.01	Fornitura di guaina in PVC flessibile plastificata con spirale di rinforzo in PVC rigido, autoestinguente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 916 S.0150.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 917 S.0150.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 14 mm euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 918 S.0150.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 919 S.0150.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 920 S.0150.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 22 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 921 S.0150.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 922 S.0150.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 28 mm euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 923 S.0150.09	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 924 S.0150.10	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 925 S.0150.11	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 926 S.0150.12	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 927 S.0160.01	Fornitura di guaina metallica flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura rivestita con treccia di acciaio zincato, conforme alla normativa UNI 3824, liscia all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP55, con esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 928 S.0160.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 929 S.0160.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 930 S.0160.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 21 mm euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 931 S.0160.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 27 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 932 S.0160.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (undici/60)	m	11,60
Nr. 933 S.0160.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (tredici/70)	m	13,70
Nr. 934 S.0160.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 52 mm euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 935 S.0170.01	Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/tubo - in metallo con ghiera di fissaggi, conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 936 S.0170.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (quattro/20)	cad	4,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 937 S.0170.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 938 S.0170.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 939 S.0170.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 940 S.0170.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 941 S.0180.01	Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/guaina - in metallo con ghiera di fissaggi, conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 942 S.0180.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 943 S.0180.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 944 S.0180.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (undici/60)	cad	11,60
Nr. 945 S.0180.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 946 S.0190.01	Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/scatola - in metallo con ghiera di fissaggi, conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 947 S.0190.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 948 S.0190.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 949 S.0190.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 950 S.0190.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 951 S.0190.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 952 S.0200.01	Fornitura di raccordo per tubo TAZ - curva in acciaio a 90° - con ghiera di fissaggi, conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 953 S.0200.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 954 S.0200.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 955 S.0200.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 956 S.0200.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 957 S.0200.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 958 S.0210.01	Fornitura di raccordo per tubo TAZ - collari di fissaggio - conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 959 S.0210.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 960 S.0210.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 961 S.0210.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 962 S.0210.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 963 S.0210.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 964 S.0220.01	Fornitura di raccordo per guaina - guaina/scatola - in metallo con ghiera di fissaggi (si intende per guaina in acciaio zincato a semplice graffatura rivestita con guaina esterna in PVC con treccia di acciaio zincato), conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 965 S.0220.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 966 S.0220.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 967 S.0220.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 21 mm euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 968 S.0220.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 27 mm euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 969 S.0220.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 970 S.0220.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 971 S.0220.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 52 mm euro (otto/90)	cad	8,90
Nr. 972 S.0230	Fornitura di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 3 scomparti (sezione mm 70x22) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 973 S.0250	Fornitura di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti (sezione mm 127x28) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (diciassette/30)	m	17,30
Nr. 974 S.0260	Fornitura di accessori (angoli, terminali e raccordi) per canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 975 S.0270	Intervento della ditta specializzata "SIMAC" per la riparazione del gruppo refrigerante ad acqua mod. "Marini", presso gli uffici del Centro per l'impiego di Sarezzo, comprese raccorderie, accessori ed ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte con collaudo e certificazione, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, protezione e pulizia finale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	dell'area di intervento. euro (seicentotrenta/00)	a corpo	630,00
Nr. 976 S.0280	Fornitura di canale portacavi a pavimento (sezione mm 85x20), in PVC rigido autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di coperchio, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, del tipo smussato conforme alle vigenti normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 977 S.0290	Fornitura di canale portacavi elettrici tipo "BOCCHIOTTI", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/80)	ml	5,80
Nr. 978 S.0300.01	Fornitura di torretta a pavimento modulare espandibile sia in orizzontale che in verticale tipo "Bocchiotti - serie TOR", avente grado di protezione IP 50, con riduttori in dotazione, base prefabbricata sui 4 lati per consentire l'integrazione con canali soprappavimento e sottopavimento, avente forma arrotondata e priva di spigoli per garantire elevata resistenza agli urti, con parete divisoria interna di separazione delle utenze alloggiata sui 2 lati (nel caso di torrette bifacciali), rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. torretta bifacciale, 4 moduli per lato con possibilità di riduzione a 3 moduli euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 979 S.0300.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. modulo per espansione in orizzontale, bifacciale euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 980 S.0300.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. modulo per espansione in verticale, bifacciale euro (ventiuno/50)	cad	21,50
Nr. 981 S.0300.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. placca cieca coprivano euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 982 S.0310	Fornitura di torrette "Bocchiotti" per alloggiamento cestelli prese elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (diciannove/40)	cad	19,40
Nr. 983 S.0320.01	Fornitura di cassette di derivazione e contenitori plastici da parete con passacavi e coperchio basso a pressione, grado di protezione IP 44, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tonda, diametro mm 65 x prof. 35 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 984 S.0320.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. tonda, diametro mm 80 x prof. 40 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 985 S.0320.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. dimensioni mm 80x80x40 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 986 S.0330.01	Fornitura di cassette di derivazione e contenitori stagni plastici da parete con passacavi e coperchio basso a vite, grado di protezione IP 55, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 100x100x50 euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 987 S.0330.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 120x80x50 euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 988 S.0330.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 150x110x70 euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 989 S.0330.04	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 190x140x70 euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 990 S.0330.05	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 240x190x90 euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 991 S.0330.06	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 300x220x120 euro (ventidue/60)	cad	22,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 992 S.0330.07	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 380x300x120 euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 993 S.0330.08	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 460x380x120 euro (quarantatre/10)	cad	43,10
Nr. 994 S.0340.01	Fornitura di copriforo tipo "Vimar", modulo standard, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 995 S.0340.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 996 S.0350	Fornitura di coperchi bianchi per chiusura scatole di derivazione elettriche fino a PT 5, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 997 S.0360	Fornitura di adattatore tipo "Vimar - serie 8000", per installazione di un apparecchio modulo standard su supporti e contenitori per apparecchi modulo speciale, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 998 S.0370.01	Fornitura di interruttore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. interruttore 1P 10 AX euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 999 S.0370.02	idem c.s. ...interruttore 1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1000 S.0370.03	idem c.s. ...interruttore 1P 16 AX euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1001 S.0380.01	Fornitura di interruttore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. interruttore 1P 10 AX euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 1002 S.0380.02	idem c.s. ...interruttore 1P 16 AX euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 1003 S.0380.03	idem c.s. ...interruttore 1P 16 AX, con indicatore luminescente euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 1004 S.0380.04	idem c.s. ...interruttore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 1 modulo euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1005 S.0380.05	idem c.s. ...interruttore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 2 moduli euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1006 S.0390	Fornitura di interruttore bipolare 250 V, interruttore 2P 16 AX tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 1007 S.0400.01	Fornitura di interruttore bipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. interruttore 2P 16 AX euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1008 S.0400.02	idem c.s. ...2P 16 AX, con indicatore luminescente euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1009	idem c.s. ...2P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.0400.03	euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1010 S.0410	Fornitura di interruttore semplice Ticino serie "LIVING", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1011 S.0420.01	Fornitura di deviatore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. deviatore 1P 10 AX euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1012 S.0420.02	idem c.s. ...deviatore 1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1013 S.0420.03	idem c.s. ...deviatore 1P 16 AX euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1014 S.0430.01	Fornitura di deviatore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. deviatore 1P 10 AX euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1015 S.0430.02	idem c.s. ...deviatore 1P 16 AX euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 1016 S.0430.03	idem c.s. ...deviatore 1P 16 AX, con indicatore luminescente euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1017 S.0430.04	idem c.s. ...deviatore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 1 modulo euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1018 S.0430.05	idem c.s. ...deviatore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 2 moduli euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 1019 S.0440	Fornitura di invertitore unipolare 250 V, invertitore 1P 16 AX tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 1020 S.0450.01	Fornitura di invertitore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. invertitore 1P 16 AX euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1021 S.0450.02	idem c.s. ...1P 16 AX, con indicatore luminescente euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 1022 S.0460.01	Fornitura di pulsante unipolare in chiusura 250 V, pulsante 1P NO 10 A, generico tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1023 S.0460.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1024 S.0470.01	Fornitura di comando con freccia direzionale 250 V, pulsante commutatore 1P 10 A (3 morsetti) tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 1025 S.0470.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1026 S.0480.01	Fornitura di comando con freccia direzionale 250 V, pulsante commutatore 2P 10 A (6 morsetti) tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 1027 S.0480.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1028 S.0490.01	Fornitura di comando a chiave 250 V, tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. interruttore 1P 10 AX tipo "Vimar - serie 8000" euro (ventidue/10)	cad	22,10
Nr. 1029 S.0490.02	idem c.s. ...lavorazioni. interruttore 1P 16 AX tipo "Vimar - serie Idea" euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 1030 S.0490.03	idem c.s. ...lavorazioni. interruttore 2P 10 AX tipo "Vimar - serie 8000" euro (ventidue/10)	cad	22,10
Nr. 1031 S.0490.04	idem c.s. ...lavorazioni. interruttore 2P 16 AX tipo "Vimar - serie Idea" euro (trentaquattro/10)	cad	34,10
Nr. 1032 S.0500.01	Fornitura di bipresa 2P+T 16 A standard italiano tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1033 S.0500.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 1034 S.0510.01	Fornitura di presa universale 2P+T 16 A tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1035 S.0510.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 1036 S.0520	Fornitura di adattatori universali per prese tipo "SCHUKO", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 1037 S.0530	Fornitura di modulo presa Ticino serie "LIVING" cromate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 1038 S.0540	Fornitura di presa universale shuko completa di interruttore 0/1 Ticino serie "LIVING", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (otto/90)	cad	8,90
Nr. 1039 S.0550	Fornitura di centralino completo di interruttore automatico 2x16 A ,3 prese schuko 16 A universali, 2 biprese 10/16 A, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantasette/00)	cad	87,00
Nr. 1040 S.0560	Fornitura di quadretto prese composto da presa 10/16A collegamento rete e scatola esterna compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa ... euro (novantaquattro/00)	cad	94,00
Nr. 1041 S.0570.01	Fornitura di presa telefonica, tipo "Vimar - serie 8000", morsetti a vite compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. presa di connettore RJ11,4 contatti euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1042 S.0570.02	idem c.s. ...di connettore RJ12, 6 contatti euro (dieci/50)	cad	10,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1043 S.0570.03	idem c.s. ...di connettore RJ45,8 contatti euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 1044 S.0580.01	Fornitura di presa telefonica, tipo "Vimar - serie Idea", morsetti a vite, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. presa di connettore RJ11, 4 contatti euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 1045 S.0580.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. presa di connettore RJ12, 6 contatti euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1046 S.0580.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. presa di connettore RJ45, 8 contatti euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 1047 S.0580.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. doppia presa di connettore RJ11, 4 contatti euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 1048 S.0590.01	Fornitura di presa di connettore pentapolare DIN 41524, modulo speciale, tipo "Vimar", per circuiti fonici, Hi-Fi e similari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 1049 S.0590.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 1050 S.0600	Fornitura di spine TV "IF" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1051 S.0610	Fornitura di giunta lineare "IF" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (cinque/30)	cad	5,30
Nr. 1052 S.0620	Fornitura di partitore PP per TV SAT, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (sedici/30)	cad	16,30
Nr. 1053 S.0630	Fornitura di presa coassiale TV-RD-SAT 5-2400MHz passante, tipo "Vimar - serie 8000", attenuazione di derivazione 20 dB, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 1054 S.0640	Fornitura di presa coassiale TV-RD-SAT 5-2400MHz passante, tipo "Vimar - serie Idea", attenuazione di derivazione 20 dB, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 1055 S.0650	Fornitura di presa EDP RJ45 con connettore tipo "AT&T/Lucent Technologies" categoria 5e, tipo "Vimar - serie Idea", cablaggio T568B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 1056 S.0660.01	Fornitura di suoneria 230 V-50 Hz 8 VA, tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. serie 8000 euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1057 S.0660.02	idem c.s. ...lavorazioni. serie Idea euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 1058 S.0670.01	Fornitura di supporto, cestello portafrutti tipo "Vimar - serie 8000", con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 3 moduli standard		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 1059 S.0670.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3 moduli speciali euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 1060 S.0670.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli standard euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 1061 S.0670.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli speciali euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1062 S.0670.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 5 moduli standard euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 1063 S.0670.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 5 moduli speciali euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1064 S.0670.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. 6 moduli standard (3+3 sovrapposti) euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1065 S.0680.01	Fornitura di supporto, cestello portafrutti tipo "Vimar - serie Idea" con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 3 moduli euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 1066 S.0680.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 1067 S.0680.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 6 moduli euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 1068 S.0690.01	Fornitura di placca tipo "Vimar - serie 8000", in resina, fissaggio a scatto, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1-2-3 moduli standard euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 1069 S.0690.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3 moduli speciali euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 1070 S.0690.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli standard euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 1071 S.0690.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli speciali euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1072 S.0690.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 5 moduli standard euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 1073 S.0690.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 6 moduli standard (3+3 sovrapposti) euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 1074 S.0700	Fornitura di placca 5 moduli speciali, tipo "Vimar - serie 8000", in alluminio, fissaggio a scatto, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 1075 S.0710.01	Fornitura di placca classica tipo "Vimar - serie Idea", in tecnopolimero, fissaggio con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 3 moduli euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1076 S.0710.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4 moduli euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1077 S.0710.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 5 moduli euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 1078 S.0710.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 6 moduli euro (sei/30)	cad	6,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1079 S.0720	Fornitura di placchette per interruttori Ticino serie "LIVING" cromate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 1080 S.0730	Fornitura e posa di placca in ottone per scatola tipo 503, ad un posto, completa di ronzatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquantaquattro/10)	cad	54,10
Nr. 1081 S.0740.01	Fornitura di presa fissa stagna con interruttore di blocco compatta (presa interbloccata), grado di protezione IP 55, 50/60 Hz, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P+T, 16 A, 220 V euro (ventitre/60)	cad	23,60
Nr. 1082 S.0740.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P+T, 16 A, 380 V euro (ventisei/80)	cad	26,80
Nr. 1083 S.0740.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P+T, 32 A, 380 V euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1084 S.0750	Fornitura di presa elettrica interbloccata pentapolare 3P + N + T 380V - 16A mod. Ticino T-PLUG, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1085 S.0760.01	Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1P 6 A euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1086 S.0760.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P 10-16-20-25 A euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1087 S.0760.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P 32 A euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1088 S.0760.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 6 A euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 1089 S.0760.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 10-16 A euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 1090 S.0760.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 20-25-32 A euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 1091 S.0760.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 40-50-63 A euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 1092 S.0760.08	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 6 A euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 1093 S.0760.09	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 10-16 A euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 1094 S.0760.10	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 20-25 A euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 1095 S.0760.11	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 32 A euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 1096 S.0760.12	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 40 A euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 1097 S.0760.13	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 50-63 A euro (ventisette/30)	cad	27,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1098 S.0760.14	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 6 A euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 1099 S.0760.15	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 10-16-20-25-32 A euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1100 S.0760.16	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 40 A euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 1101 S.0760.17	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 50-63 A euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1102 S.0760.18	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 6 A euro (quarantasette/80)	cad	47,80
Nr. 1103 S.0760.19	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 10-16-20-25 A euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 1104 S.0760.20	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 32 A euro (quarantasette/80)	cad	47,80
Nr. 1105 S.0760.21	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 40 A euro (cinquantanove/30)	cad	59,30
Nr. 1106 S.0760.22	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 50-63 A euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 1107 S.0770.01	Fornitura di interruttore di manovra sezionatore modulare installabile a scatto su guida DIN, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1P 16-20 A euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1108 S.0770.02	idem c.s.altre lavorazioni. 1P 32-40 A euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1109 S.0770.03	idem c.s.altre lavorazioni. 1P 63 A euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1110 S.0770.04	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 16-20 A euro (diciassette/30)	cad	17,30
Nr. 1111 S.0770.05	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 32-40 A euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 1112 S.0770.06	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 63 A euro (ventuno/50)	cad	21,50
Nr. 1113 S.0770.07	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 80 A euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 1114 S.0770.08	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 100 A euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 1115 S.0770.09	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 16-20 A euro (ventitre/60)	cad	23,60
Nr. 1116 S.0770.10	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 32-40 A euro (ventisette/80)	cad	27,80
Nr. 1117 S.0770.11	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 63 A euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1118 S.0770.12	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 80 A euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1119 S.0770.13	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 100 A euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1120 S.0770.14	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 16-20 A euro (trentatre/60)	cad	33,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1121 S.0770.15	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 32-40 A euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1122 S.0770.16	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 63 A euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1123 S.0770.17	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 80 A euro (cinquantaquattro/10)	cad	54,10
Nr. 1124 S.0770.18	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 100 A euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 1125 S.0780.01	Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1P 6 A euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 1126 S.0780.02	idem c.s.altre lavorazioni. 1P 10-16-20-25-32 A euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1127 S.0780.03	idem c.s.altre lavorazioni. 1P 40-50-63 A euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 1128 S.0780.04	idem c.s.altre lavorazioni. 1P+N 6 A euro (ventinove/90)	cad	29,90
Nr. 1129 S.0780.05	idem c.s.altre lavorazioni. 1P+N 10-16 A euro (venticinque/70)	cad	25,70
Nr. 1130 S.0780.06	idem c.s.altre lavorazioni. 1P+N 20-25-32 A euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 1131 S.0780.07	idem c.s.altre lavorazioni. 1P+N 40-50-63 A euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 1132 S.0780.08	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 6 A euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1133 S.0780.09	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 10-16-20-25 A euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 1134 S.0780.10	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 32 A euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1135 S.0780.11	idem c.s.altre lavorazioni. 2P 40-50-63 A euro (quarantaquattro/10)	cad	44,10
Nr. 1136 S.0780.12	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 6 A euro (cinquantasei/70)	cad	56,70
Nr. 1137 S.0780.13	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 10 A euro (quarantanove/90)	cad	49,90
Nr. 1138 S.0780.14	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 16 A euro (quarantasei/70)	cad	46,70
Nr. 1139 S.0780.15	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 20-25-32 A euro (quarantanove/90)	cad	49,90
Nr. 1140 S.0780.16	idem c.s.altre lavorazioni. 3P 40-50-63 A euro (sessantanove/30)	cad	69,30
Nr. 1141 S.0780.17	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 6 A euro (settantacinque/60)	cad	75,60
Nr. 1142 S.0780.18	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 10-16-20-25-32 A euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 1143	idem c.s.altre lavorazioni. 4P 40-50-63 A		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.0780.19	euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 1144 S.0790.01	Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1P 6 A euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 1145 S.0790.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P 10-16-20-25-32 A euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 1146 S.0790.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P 40-50-63 A euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 1147 S.0790.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 6 A euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1148 S.0790.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 10-16-20-25-32 A euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1149 S.0790.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1P+N 40-50-63 A euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 1150 S.0790.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 6 A euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 1151 S.0790.08	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 10-16 A euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1152 S.0790.09	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 20-25-32 A euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 1153 S.0790.10	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 40-50-63 A euro (quarantaotto/80)	cad	48,80
Nr. 1154 S.0790.11	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 6 A euro (sessantasei/70)	cad	66,70
Nr. 1155 S.0790.12	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 10-16-20-25-32 A euro (cinquantasette/80)	cad	57,80
Nr. 1156 S.0790.13	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 40-50-63 A euro (settantanove/30)	cad	79,30
Nr. 1157 S.0790.14	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 6 A euro (ottantasei/60)	cad	86,60
Nr. 1158 S.0790.15	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 10 A euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 1159 S.0790.16	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 16-20-25-32 A euro (settantatre/00)	cad	73,00
Nr. 1160 S.0790.17	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 40-50-63 A euro (centotre/40)	cad	103,40
Nr. 1161 S.0800.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 1162 S.0800.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (settantacinque/10)	cad	75,10
Nr. 1163 S.0800.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosessantaquattro/30)	cad	164,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1164 S.0800.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoottantauno/10)	cad	181,10
Nr. 1165 S.0800.05	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (settantasei/10)	cad	76,10
Nr. 1166 S.0800.06	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (ottantauno/90)	cad	81,90
Nr. 1167 S.0800.07	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoventisei/50)	cad	126,50
Nr. 1168 S.0800.08	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoquarantauno/80)	cad	141,80
Nr. 1169 S.0810.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centodieci/40)	cad	102,40
Nr. 1170 S.0810.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosei/10)	cad	106,10
Nr. 1171 S.0810.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosestantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 1172 S.0810.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 1173 S.0810.05	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (novantasei/10)	cad	96,10
Nr. 1174 S.0810.06	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (cento/30)	cad	100,30
Nr. 1175 S.0810.07	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoquaranta/70)	cad	140,70
Nr. 1176 S.0810.08	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosessanta/10)	cad	160,10
Nr. 1177 S.0820.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centosei/10)	cad	106,10
Nr. 1178 S.0820.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoundici/30)	cad	111,30
Nr. 1179 S.0820.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (cento/30)	cad	100,30
Nr. 1180 S.0820.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoquattro/50)	cad	104,50
Nr. 1181 S.0830.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (ottantauno/40)	cad	81,40
Nr. 1182 S.0830.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosedici/00)	cad	116,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1183 S.0830.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoseffantasei/90)	cad	176,90
Nr. 1184 S.0830.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (duecentouno/10)	cad	201,10
Nr. 1185 S.0830.05	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centouno/90)	cad	101,90
Nr. 1186 S.0830.06	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centotre/40)	cad	103,40
Nr. 1187 S.0830.07	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoquarantauno/80)	cad	141,80
Nr. 1188 S.0830.08	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centosessantasette/50)	cad	167,50
Nr. 1189 S.0840.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centoventisette/10)	cad	127,10
Nr. 1190 S.0840.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centotrentatre/90)	cad	133,90
Nr. 1191 S.0840.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centonovantauno/10)	cad	191,10
Nr. 1192 S.0840.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (duecentodiciassette/90)	cad	217,90
Nr. 1193 S.0840.05	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 1194 S.0840.06	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoventuno/30)	cad	121,30
Nr. 1195 S.0840.07	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A euro (centocinquantesette/50)	cad	157,50
Nr. 1196 S.0840.08	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoottantacinque/30)	cad	185,30
Nr. 1197 S.0850.01	Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centotrentadue/80)	cad	132,80
Nr. 1198 S.0850.02	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centotrentaotto/10)	cad	138,10
Nr. 1199 S.0850.03	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A euro (centoventuno/80)	cad	121,80
Nr. 1200 S.0850.04	idem c.s. ...lavorazioni. Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A euro (centoventisette/00)	cad	127,00
Nr. 1201 S.0860.01	Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo AC modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale Idn 0,3 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sessantaotto/30)	cad	68,30
Nr. 1202 S.0860.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (cinquantacinque/70)	cad	55,70
Nr. 1203 S.0860.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) euro (settantatre/50)	cad	73,50
Nr. 1204 S.0860.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (settantauno/90)	cad	71,90
Nr. 1205 S.0860.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (settantasette/20)	cad	77,20
Nr. 1206 S.0870.01	Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo AC modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale I _{dn} 0,5 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (cinquantadue/00)	cad	52,00
Nr. 1207 S.0870.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (cinquantacinque/70)	cad	55,70
Nr. 1208 S.0870.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) euro (settantatre/50)	cad	73,50
Nr. 1209 S.0870.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (settantatre/00)	cad	73,00
Nr. 1210 S.0870.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (settantaotto/20)	cad	78,20
Nr. 1211 S.0880.01	Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale I _{dn} 0,03 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (sessantanove/80)	cad	69,80
Nr. 1212 S.0880.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (ottanta/30)	cad	80,30
Nr. 1213 S.0880.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) euro (centoquarantauno/20)	cad	141,20
Nr. 1214 S.0880.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (centotrentadue/30)	cad	132,30
Nr. 1215 S.0880.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 1216 S.0890.01	Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale I _{dn} 0,3 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (ottantanove/30)	cad	89,30
Nr. 1217 S.0890.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (settantacinque/10)	cad	75,10
Nr. 1218 S.0890.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 1219 S.0890.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (novantasette/10)	cad	97,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1220 S.0890.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (centoquattro/50)	cad	104,50
Nr. 1221 S.0900.01	Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale I _{dn} 0,5 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (settanta/40)	cad	70,40
Nr. 1222 S.0900.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (settantacinque/10)	cad	75,10
Nr. 1223 S.0900.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 1224 S.0900.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) euro (novantaotto/20)	cad	98,20
Nr. 1225 S.0900.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 1226 S.0910	Fornitura di blocco differenziale 4P 100A tipo ABB (RC222/3 PER. T3 4P FISSO). Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (cinquecentootto/20)	cad	508,20
Nr. 1227 S.0920	Fornitura di modulo differenziale 4P 0.3 A TCT 7042/125, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentonovantatre/00)	cad	293,00
Nr. 1228 S.0930	Fornitura di interruttore magnetotermico 4x 100 A TCT 7014A/100, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 1229 S.0940	Fornitura di bobina a lancio di corrente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1230 S.0950	Fornitura di motoriduttore elettrico per il comando a distanza di serramenti tipo wasistas composto da gruppo di comando a pulsante, meccanismo di apertura a catena, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei materiali, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosessantasette/00)	cad	167,00
Nr. 1231 S.0960	Fornitura di sistema di comando manuale a distanza per l'apertura di serramenti tipo vasistas, composto da gruppo di comando a manovella, meccanismo di apertura a catena con elemento di trasmissione a cavo, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei materiali, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni, compresa la pulizia finale del cantiere. euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 1232 S.0970	Fornitura di radiocomando per cancello automatico modello "Albano" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in... euro (cinquantasei/20)	cad	56,20
Nr. 1233 S.0980	Fornitura di quadro di comando completo mod. ZBY 5 CAME per cancello ad apertura con radiocomando, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoottantasette/00)	cad	187,00
Nr. 1234 S.0990	Fornitura di scatola di protezione selettori di comando apriporta automatica a scorrimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantaotto/80)	cad	78,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1235 S.1000	Fornitura e posa di centralino completo di interruttore automatico 2x16 A, 3 prese schuko 16 A universali, 2 biprese 10/16 A, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantasei/60)	cad	86,60
Nr. 1236 S.1010	Fornitura di interruttore crepuscolare, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 1237 S.1020	Fornitura di interruttore orario giornaliero modulare per impianto di illuminazione, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 1238 S.1030.01	Fornitura di plafoniera stagna in policarbonato fluorescente, grado di protezione IP 65, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1x18 W euro (ventisei/80)	cad	26,80
Nr. 1239 S.1030.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1x36 W euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 1240 S.1030.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1x58 W euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 1241 S.1030.04	Fornitura di plafoniera stagna in policarbonato fluorescente, grado di protezione IP 65, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2x18 W euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1242 S.1030.05	Fornitura di plafoniera stagna in policarbonato fluorescente, grado di protezione IP 65, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 2x36 W euro (quarantatre/60)	cad	43,60
Nr. 1243 S.1030.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x58 W euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 1244 S.1040.01	Fornitura di plafoniera da incasso per doghe e pannelli ottica speculare, grado di protezione IP 20, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1x18 W euro (settantadue/50)	cad	72,50
Nr. 1245 S.1040.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1x36 W euro (ottantaotto/70)	cad	88,70
Nr. 1246 S.1040.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1x58 W euro (centosei/60)	cad	106,60
Nr. 1247 S.1040.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x18 W euro (settanta/90)	cad	70,90
Nr. 1248 S.1040.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x36 W euro (centosette/00)	cad	107,00
Nr. 1249 S.1040.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x58 W euro (centoventinove/20)	cad	129,20
Nr. 1250 S.1040.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3x18 W euro (novantasei/10)	cad	96,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1251 S.1040.08	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3x36 W euro (centoottantaotto/00)	cad	188,00
Nr. 1252 S.1040.09	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4x18 W euro (novantacinque/60)	cad	95,60
Nr. 1253 S.1040.10	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4x36 W euro (duecentosei/90)	cad	206,90
Nr. 1254 S.1050.01	Fornitura di plafoniera da soffitto ottica speculare, grado di protezione IP 20, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguento, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 1x36 W euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 1255 S.1050.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1x58 W euro (centodieci/40)	cad	102,40
Nr. 1256 S.1050.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x18 W euro (settantasette/70)	cad	77,70
Nr. 1257 S.1050.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x36 W euro (centosedici/60)	cad	116,60
Nr. 1258 S.1050.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 2x58 W euro (centoquarantatre/30)	cad	143,30
Nr. 1259 S.1050.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. 3x18 W euro (centootto/20)	cad	108,20
Nr. 1260 S.1050.08	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4x18 W euro (centosedici/60)	cad	116,60
Nr. 1261 S.1050.09	idem c.s. ...altre lavorazioni. 4x36 W euro (duecentoventinove/40)	cad	229,40
Nr. 1262 S.1060	Fornitura di corpi lamellari traslucidi per plafoniere KENDO, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 1263 S.1070	Fornitura di faretti DISANO PUNTO 70 W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (centoquarantatre/00)	cad	143,00
Nr. 1264 S.1080	Fornitura di trasformatori 220V - 12V per lampade da incasso GUZZINI, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1265 S.1090	Fornitura di proiettore industriale per lampada alogena, grado di protezione IP 65 fino a 500 W, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguento, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventidue/60)	cad	22,60
Nr. 1266 S.1100	Fornitura di proiettore industriale per lampada J.M., grado di protezione IP 65 da 250 a 400 W, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguento, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centosettantauno/70)	cad	171,70
Nr. 1267 S.1110.01	Fornitura di proiettore industriale per lampada S.A.P., grado di protezione IP 65, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguento, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. per lampada da 250 W euro (duecentodieci/70)	cad	202,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1268 S.1110.02	idem c.s. ...lampada da 400 W euro (duecentoventiquattro/20)	cad	224,20
Nr. 1269 S.1120.01	Fornitura di riflettore industriale in alluminio pressofuso tipo "Disano - serie Argon", grado di protezione IP 65, a marchio di qualità, con diffusore del fascio di luce in cristallo di protezione temperato, completo di apposita gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato nero, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. per lampada MBF da 250 W euro (duecentosedici/30)	cad	216,30
Nr. 1270 S.1120.02	idem c.s. ...per lampada J.M.-E da 250 W euro (duecentoquarantacinque/70)	cad	245,70
Nr. 1271 S.1120.03	idem c.s. ...per lampada S.A.P.-E da 250 W euro (duecentocinquantauno/50)	cad	251,50
Nr. 1272 S.1130.01	Fornitura di tubo lampada fluorescente lineare 26 mm ad alta resa cromatica (c.d. neon), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 18 W euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1273 S.1130.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 36 W euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 1274 S.1130.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 58 W euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1275 S.1140.01	Fornitura di lampada a vapori di mercurio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 80 W euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 1276 S.1140.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 125 W euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 1277 S.1140.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 250 W euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1278 S.1140.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 400 W euro (ventiotto/40)	cad	28,40
Nr. 1279 S.1150.01	Fornitura di lampada a ioduri metallici, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. attacco Rx7s, 70 W euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 1280 S.1150.02	idem c.s. ...lavorazioni. attacco Rx7s, 150 W euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 1281 S.1150.03	idem c.s. ...lavorazioni. attacco E40, 250 W euro (cinquantaotto/80)	cad	58,80
Nr. 1282 S.1150.04	idem c.s. ...lavorazioni. attacco E40, 400 W euro (sessanta/40)	cad	60,40
Nr. 1283 S.1150.05	idem c.s. ...lavorazioni. attacco E40, 1000 W euro (duecentodieci/10)	cad	202,10
Nr. 1284 S.1150.06	idem c.s. ...lavorazioni. attacco E40, 2000 W euro (duecentocinquantanove/40)	cad	259,40
Nr. 1285 S.1160.01	Fornitura di lampada ai vapori di sodio, ad alta pressione, attacco E27/E40, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 70 W euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 1286 S.1160.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 150 W euro (ventisette/80)	cad	27,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1287 S.1160.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 250 W euro (ventiotto/90)	cad	28,90
Nr. 1288 S.1160.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 400 W euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1289 S.1160.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1000 W euro (centotrenta/20)	cad	130,20
Nr. 1290 S.1170	Fornitura di lampada alogena da 200 W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1291 S.1180	Fornitura di lampade alogene attacco RS7 da 150W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 1292 S.1190	Fornitura di lampada a risparmio tipo E 27 da 23W, compresi gli oneri per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 1293 S.1200.01	Fornitura di reattore per lampada fluorescente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 18 W euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1294 S.1200.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 36 W euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 1295 S.1200.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 58 W euro (otto/90)	cad	8,90
Nr. 1296 S.1210.01	Fornitura di reattore per lampada a vapori di mercurio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 80 W euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 1297 S.1210.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 125 W euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 1298 S.1210.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 250 W euro (ventiotto/40)	cad	28,40
Nr. 1299 S.1210.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 400 W euro (trentanove/40)	cad	39,40
Nr. 1300 S.1220.01	Fornitura di reattore per lampada a ioduri metallici o a vapori di sodio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 70 W euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 1301 S.1220.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. 150 W euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1302 S.1220.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. 250 W euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1303 S.1220.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. 400 W euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 1304 S.1220.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. 1000 W euro (duecentoquattro/20)	cad	204,20
Nr. 1305 S.1230.01	Fornitura di accenditore per lampada a J.M. e S.A.P., compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. fino a 400 W euro (diciannove/40)	cad	19,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1306 S.1230.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. da 400 a 1000 W euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 1307 S.1250	Fornitura di globo per lampioncino per esterni in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, tipo "Disano - serie 1300", trasparente o opale, diametro 380 mm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1308 S.1260.01	Fornitura di base nera e bicchiere portacablatura bianco in alluminio per lampioncino per esterni, tipo "Disano - serie 1313", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. per lampada INC 100 euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1309 S.1260.02	idem c.s. ...per lampada FLC 2x18L euro (sessantacinque/10)	cad	65,10
Nr. 1310 S.1270	Fornitura di vetro rettangolare per faro di illuminazione esterna Tipo "i Guzzini" mod. 7030 - 230 v - 400 W - 3,5 A - IP55, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 1311 S.1280.01	Fornitura di lampada d'emergenza in versione permanente tipo "Ova - serie Elettra Activa", con corpo lampada separato dal caricatore, costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, l'apparecchio dovrà essere dotato di "modo di riposo" (CEI EN 60598-2-22), grado di protezione IP 65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 8 W, flusso medio 105 Lm, batteria 3,6 V 1,5 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (centotrentatre/90)	cad	133,90
Nr. 1312 S.1280.02	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 8 W, flusso medio 80/200 Lm, batteria 7,2 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 1313 S.1280.03	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 18 W, flusso medio 185/752 Lm, batteria 4,8 V 4 Ah NiCd, attacco lampada G13 euro (centocinquantaquattro/90)	cad	154,90
Nr. 1314 S.1280.04	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 18 W, flusso medio 237/700 Lm, batteria 6 V 4 Ah NiCd, attacco lampada G13 euro (centoottantasei/90)	cad	186,90
Nr. 1315 S.1280.05	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 24 W, flusso medio 332/645 Lm, batteria 3,6 V 4 Ah NiCd, attacco lampada 2G11 euro (centoottantatre/80)	cad	183,80
Nr. 1316 S.1290.01	Fornitura di lampada d'emergenza in versione non permanente tipo "Ova - serie Elettra Activa", con corpo lampada separato dal caricatore, costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, l'apparecchio dovrà essere dotato di "modo di riposo" (CEI EN 60598-2-22), grado di protezione IP 65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 6 W, flusso medio 52 Lm, batteria 3,6 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (settantauno/40)	cad	71,40
Nr. 1317 S.1290.02	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 6 W, flusso medio 50 Lm, batteria 6 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (novanta/80)	cad	90,80
Nr. 1318 S.1290.03	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 8 W, flusso medio 112 Lm, batteria 3,6 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (centodue/90)	cad	102,90
Nr. 1319 S.1290.04	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 8 W, flusso medio 74 Lm, batteria 7,2 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G5 euro (centoventiuno/30)	cad	121,30
Nr. 1320 S.1290.05	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 11 W, flusso medio 170 Lm, batteria 4,8 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada 2G7 euro (centosei/10)	cad	106,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1321 S.1290.06	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 11 W, flusso medio 95 Lm, batteria 6 V 2 Ah NiCd, attacco lampada 2G7 euro (centoventitre/40)	cad	123,40
Nr. 1322 S.1290.07	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 18 W, flusso medio 210 Lm, batteria 6 V 1,2 Ah NiCd, attacco lampada G13 euro (centoventicinque/50)	cad	125,50
Nr. 1323 S.1290.08	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 18 W, flusso medio 280 Lm, batteria 6 V 4 Ah NiCd, attacco lampada G13 euro (centoquarantatre/90)	cad	143,90
Nr. 1324 S.1290.09	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 24 W, flusso medio 340 Lm, batteria 3,6 V 4 Ah NiCd, attacco lampada 2G11 euro (centocinquantaquattro/90)	cad	154,90
Nr. 1325 S.1300	Fornitura di griglia di protezione per lampada d'emergenza tipo "Ova - serie Elettra Activa", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1326 S.1310.01	Fornitura di lampada d'emergenza a bandiera in versione permanente tipo "Ova - serie Domina Guida Activa", costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, l'apparecchio dovrà essere dotato di "modo di riposo" (CEI EN 60598-2-22), grado di protezione IP 65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. autonomia 1 ora, lampada da 8 W, attacco lampada G5 euro (centoquarantaotto/10)	cad	148,10
Nr. 1327 S.1310.02	idem c.s. ...lavorazioni. autonomia 3 ore, lampada da 8 W, attacco lampada G5 euro (centosessantasei/40)	cad	166,40
Nr. 1328 S.1320	Fornitura di lampada d'emergenza a bandiera in versione non permanente tipo "Ova - serie Domina Guida 220", costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, grado di protezione IP 65, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di ballast elettronico a basso consumo energetico, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (settantatre/50)	cad	73,50
Nr. 1329 S.1330	Fornitura di centralino stagno per sistemi d'emergenza (c.d. pulsante di sgancio) con pulsante illuminabile 10A 380V, azionamento automatico alla rottura del vetro piombabile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 1330 S.1340	Fornitura di vetro di ricambio per centralino stagno per sistemi d'emergenza (c.d. pulsante di sgancio), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 1331 S.1350	Fornitura di contenitore completo di pulsante di emergenza a fungo, colore rosso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1332 S.1360	Fornitura di rivelatore elettronico di gas GPL/Metano, con sensore sostituibile (durata 5 anni) dotato di segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230V-50/60 Hz, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centotrentacinque/50)	cad	135,50
Nr. 1333 S.1370	Fornitura di rivelatore di fumo foto-ottico, completo di base, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 1334 S.1380	Fornitura di motore elettrico per aspiratore temporizzato ad intermittenza per bagni e locali cucina per forno d'immissione di diametro fino 125 mm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1335 S.1390	Fornitura di targa di segnalazione ottico acustica antincendio, compreso il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.	cad	178,50
	euro (centosettantaotto/50)		
Nr. 1336 S.1400	Fornitura di citofono tipo Terraeno LT 600WS, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.	cad	82,40
	euro (ottantadue/40)		
Nr. 1337 S.1410	Fornitura di aspiratore a parete Vortice diam. 100, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.	cad	97,10
	euro (novantasette/10)		
Nr. 1338 S.1420	Fornitura di amplificatore da palo "30 db" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	102,40
	euro (centodieci/40)		
Nr. 1339 S.1430	Fornitura di alimentatore 12V 200mA compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	24,70
	euro (ventiquattro/70)		
Nr. 1340 S.1440	Fornitura di partitore "FRACARRO" tipo CD 144 compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	21,00
	euro (ventiuno/00)		
Nr. 1341 S.1450	Fornitura di resistenza elettrica completa di termostato per scaldacqua elettrico p=1400W , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	28,90
	euro (ventiotto/90)		
Nr. 1342 S.1460	Fornitura di TIMER DIGITALI per quadri elettrici, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	68,80
	euro (sessantaotto/80)		
Nr. 1343 S.1470	Fornitura di radiocomandi quadricanale CAME per apertura cancelli, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	41,50
	euro (quarantauno/50)		
Nr. 1344 S.1480	Fornitura di modulo ricevente per radiocomando CAME apertura cancelli, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	127,00
	euro (centoventisette/00)		
Nr. 1345 S.1490	Fornitura di antenna accordata per radiocomando apertura cancelli, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni	cad	19,40
	euro (diciannove/40)		
Nr. 1346 S.1500	Fornitura di radiocomandi bicanale CAME, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.	cad	36,00
	euro (trentasei/00)		
Nr. 1347 S.1510.01	Fornitura di motoriduttore per porte automatiche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni motoriduttore per porte automatiche Mod RODEO V 2.0 - 90 W	cad	852,00
	euro (ottocentocinquantaquattro/00)		
Nr. 1348 S.1510.02	idem c.s.altre lavorazioni motoriduttore per porte automatiche Mod CAME BK-1800	cad	1'060,00
	euro (millesessanta/00)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1349 S.1510.03	idem c.s. ...altre lavorazioni motoriduttore per porte automatiche Mod CAME FROG 220 V euro (cinquecentoventinove/70)	cad	529,70
Nr. 1350 S.1510.04	idem c.s. ...altre lavorazioni Braccio motore per apertura automatica anta di cancello euro (quattrocentoottanta/00)	cad	480,00
Nr. 1351 S.1520	Fornitura di quadro di comando per porte automatiche mod ZP8, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (trecentonovantaotto/00)	cad	398,00
Nr. 1352 S.1530	Fornitura di coppia di fotocellule per porte automatiche mod MF 9011, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni euro (centotrentadue/80)	cad	132,80
Nr. 1353 S.1540	Fornitura di segnalatore acustico visivo su cancello ad apertura automatica formato da lampada stroboscopia con supporto, segnalatore acustico d'allarme, supporto a parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (trecentosessantasette/00)	cad	367,00
Nr. 1354 S.1550	Fornitura di lettore badge apriporta con scheda di controllo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trecentosessantaotto/60)	cad	368,60
Nr. 1355 S.1560	Fornitura di radar per porte automatiche, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentosettantanove/30)	cad	279,30
Nr. 1356 S.1570	Fornitura di lampeggiante marca SIRENA tipo Miniflash 50/60 hz 24 V colore arancio da installarsi a parete compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantatre/10)	cad	43,10
Nr. 1357 S.1580	Fornitura di scheda per lettura badge tipo multitraccia, completa di trasformatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentoquarantaotto/90)	cad	248,90
Nr. 1358 S.1590	Fornitura di sistema radioricevente quadricanale completo di antenna, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (novantaotto/20)	cad	98,20
Nr. 1359 S.1600.01	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo NO7V-K, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 1360 S.1600.02	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 2,5 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 1361 S.1600.03	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq 4 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 1362 S.1600.04	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 6 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 1363 S.1600.05	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 10 euro (due/10)	m	2,10
Nr. 1364 S.1600.06	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 16 euro (due/60)	m	2,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1365 S.1600.07	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 25 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1366 S.1600.08	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 35 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1367 S.1600.09	idem c.s. ...lavorazioni. sezione mmq. 50 euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 1368 S.1610.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1369 S.1610.02	idem c.s. ...sezione mmq. 2,5 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1370 S.1610.03	idem c.s. ...sezione mmq. 4 euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1371 S.1610.04	idem c.s. ...sezione mmq. 6 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1372 S.1610.05	idem c.s.sezione mmq. 10 euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 1373 S.1610.06	idem c.s. ...sezione mmq. 16 euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 1374 S.1610.07	idem c.s. ...sezione mmq. 25 euro (undici/60)	m	11,60
Nr. 1375 S.1620.01	Fornitura e posa in opera di cavo quadripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1376 S.1620.02	idem c.s. ...sezione mmq. 2,5 euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1377 S.1620.03	idem c.s. ...sezione mmq. 4 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1378 S.1620.04	idem c.s. ...sezione mmq. 6 euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 1379 S.1620.05	idem c.s. ...sezione mmq. 10 euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 1380 S.1620.06	idem c.s. ...sezione mmq. 16 euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 1381 S.1620.07	idem c.s. ...sezione mmq. 25 euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 1382 S.1630.01	Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione mmq. 1,5 euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1383 S.1630.02	idem c.s. ...sezione mmq. 2,5 euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1384 S.1630.03	idem c.s. ...sezione mmq. 4 euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 1385 S.1630.04	idem c.s. ...sezione mmq. 6 euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 1386 S.1630.05	idem c.s.sezione mmq. 10 euro (nove/50)	m	9,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1387 S.1630.06	idem c.s.sezione mmq. 16 euro (dodici/10)	m	12,10
Nr. 1388 S.1630.07	idem c.s.sezione mmq. 25 euro (quindici/20)	m	15,20
Nr. 1389 S.1630.08	idem c.s.sezione mmq. 35 euro (venti/50)	m	20,50
Nr. 1390 S.1640	Fornitura e posa in opera di cavo citofonico 16 coppie, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. euro (tre/70)	ml	3,70
Nr. 1391 S.1650	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati tipo UTP categoria 5E, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (zero/50)	ml	0,50
Nr. 1392 S.1660	Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato doppia parete diam. 110 mm., in polietilene ad alta densità, resistenza allo schiacciamento superiore a 450N su 5 cm., resistente agli urti, a marchio di qualità, colore rosso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/40)	ml	7,40
Nr. 1393 S.1670.01	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato in polivinilcloruro (PVC), a marchio IMQ, serie pesante, del tipo autoestinguente, colore nero - tabella UNEL 37121-70, per montaggio sottotraccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro esterno mm 16 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 1394 S.1670.02	idem c.s.esterno mm 20 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 1395 S.1670.03	idem c.s.esterno mm 25 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 1396 S.1670.04	idem c.s.esterno mm 32 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 1397 S.1670.05	idem c.s.esterno mm 40 euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 1398 S.1670.06	idem c.s.esterno mm 50 euro (due/10)	m	2,10
Nr. 1399 S.1680.01	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC corrugato rosso (cavidotto), doppia parete con tirafilo, escluso scavo e reinterro da contabilizzare a parte, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 50 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1400 S.1680.02	idem c.s.lavorazioni. diametro 75 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 1401 S.1680.03	idem c.s.lavorazioni. diametro 110 mm euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 1402 S.1680.04	idem c.s.lavorazioni. diametro 125 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 1403 S.1690.01	Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC per posa a vista, serie pesante (UNEL 37118-72), piegabile a freddo, autoestinguente, per montaggio a parete, a pavimento o a soffitto, completo di manicotti di giunzione, curve, raccordi, imbocchi, collari e dispositivi di ancoraggio, accessori per esecuzione a vista, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro mm 16 euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1404 S.1690.02	idem c.s.diametro mm 20 euro (quattro/70)	m	4,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1405 S.1690.03	idem c.s. ...diametro mm 25 euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 1406 S.1690.04	idem c.s. ...diametro mm 32 euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 1407 S.1690.05	idem c.s. ...diametro mm 40 euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 1408 S.1690.06	idem c.s. ...diametro mm 50 euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 1409 S.1700.01	Fornitura e posa in opera di guaina in PVC plastificata con spirale di rinforzo in PVC rigido, autoestinguente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 1410 S.1700.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1411 S.1700.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 14 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1412 S.1700.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1413 S.1700.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1414 S.1700.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 22 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1415 S.1700.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1416 S.1700.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 28 mm euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1417 S.1700.09	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 1418 S.1700.10	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 1419 S.1700.11	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 1420 S.1700.12	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 1421 S.1710.01	Fornitura e posa in opera di guaina metallica in acciaio zincato a semplice graffatura con rivestimento esterno in PVC liscio, per impianti elettrici, conforme alla normativa UNI 3824, liscia all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP55, con esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (due/10)	m	2,10
Nr. 1422 S.1710.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1423 S.1710.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1424 S.1710.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 21 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1425 S.1710.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 27 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 1426 S.1710.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (sette/40)	m	7,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1427 S.1710.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 1428 S.1710.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 52 mm euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 1429 S.1720.01	Fornitura e posa in opera di accessorio per guaina metallica in acciaio zincato (raccordi G-T, raccordi G-S, ecc.), conforme alla normativa UNI 3824, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP55, con esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 10 mm euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 1430 S.1720.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 12 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1431 S.1720.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 16 mm euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1432 S.1720.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 21 mm euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 1433 S.1720.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 27 mm euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 1434 S.1720.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 35 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 1435 S.1720.07	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 1436 S.1720.08	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 52 mm euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 1437 S.1730.01	Fornitura e posa in opera di tubo TAZ in acciaio zincato, UNI 3824, senza saldatura, liscio all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP 55, esclusi i raccordi, le curve ed i pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (tre/70)	m	3,70
Nr. 1438 S.1730.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 1439 S.1730.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 1440 S.1730.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 1441 S.1730.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 1442 S.1730.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 1443 S.1740.01	Fornitura e posa in opera di accessorio per tubo TAZ in acciaio zincato (curve, raccordi T-T, raccordi T-S, ecc.), UNI 3824, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP 55, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. diametro 16 mm euro (due/60)	m	2,60
Nr. 1444 S.1740.02	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 20 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 1445 S.1740.03	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 25 mm euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 1446 S.1740.04	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 32 mm euro (cinque/80)	m	5,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1447 S.1740.05	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 40 mm euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 1448 S.1740.06	idem c.s. ...lavorazioni. diametro 50 mm euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 1449 S.1750	Fornitura e posa in opera di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 3 scomparti (sezione mm 70x22) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/30)	m	16,30
Nr. 1450 S.1770	Fornitura e posa in opera di canale portacavi con coperchio, nero marca ZUCCHINI completo di accessori e quant'altro, pulizia finale di tutta l'area di intervento e tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (venticinque/70)	ml	25,70
Nr. 1451 S.1780.01	Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per canale portacavi a battiscopa e a cornice a 3 scomparti in PVC, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. scatola porta apparecchi 3 moduli euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1452 S.1780.02	idem c.s. ...porta apparecchi 6 moduli euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 1453 S.1780.03	idem c.s. ...porta apparecchi telefonici euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 1454 S.1790	Fornitura e posa in opera di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti (sezione mm 127x28) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (venti/50)	m	20,50
Nr. 1455 S.1800.01	Fornitura e posa in opera di accessori per canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. angolo esterno-interno variabile euro (otto/90)	cad	8,90
Nr. 1456 S.1800.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. derivazione ed angolo piano euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 1457 S.1810.01	Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti in PVC, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. scatola porta apparecchi 3 moduli euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 1458 S.1810.02	idem c.s. ...porta apparecchi 6 moduli euro (ventidue/60)	cad	22,60
Nr. 1459 S.1810.03	idem c.s. ...porta apparecchi telefonici euro (diciotto/40)	cad	18,40
Nr. 1460 S.1830.01	Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e contenitori plastici da parete con passacavi e coperchio basso a pressione, grado di protezione IP 44, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tonda, diametro mm 65 x prof. 35 euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 1461	idem c.s. ...altre lavorazioni. tonda, diametro mm 80 x prof. 40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.1830.02	euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 1462 S.1830.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. dimensioni mm 80x80x40 euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1463 S.1840.01	Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e contenitori stagni plastici da parete con passacavi e coperchio basso a vite, grado di protezione IP 55, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. dimensioni 100x100x50 euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 1464 S.1840.02	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 120x80x50 euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 1465 S.1840.03	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 150x110x70 euro (undici/60)	cad	11,60
Nr. 1466 S.1840.04	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 190x140x70 euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 1467 S.1840.05	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 240x190x90 euro (ventiuno/50)	cad	21,50
Nr. 1468 S.1840.06	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 300x220x120 euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 1469 S.1840.07	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 380x300x120 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 1470 S.1840.08	idem c.s. ...lavorazioni. dimensioni 460x380x120 euro (cinquantasei/20)	cad	56,20
Nr. 1471 S.1850.01	Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione monoblocco da incasso su pareti in muratura o in cartongesso, in lamiera di acciaio verniciata, pannelli frontali in materiale isolante, porta in vetro curvo, porta in vetro fumé temperata, grado di protezione IP 40, 24 moduli per fila, In=160 A, conforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. quadro monoblocco - dimensioni mm 703x706x105 euro (trecentonovantadue/70)	cad	392,70
Nr. 1472 S.1850.02	idem c.s. ...dimensioni mm 703x906x105 euro (quattrocentosessantanove/40)	cad	469,40
Nr. 1473 S.1850.03	idem c.s. ...dimensioni mm 703x1106x105 euro (cinquecentoquarantaotto/10)	cad	548,10
Nr. 1474 S.1860.01	Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione monoblocco da incasso su pareti in muratura o in cartongesso, in lamiera di acciaio verniciata, pannelli frontali in materiale isolante, piastre passacavi in materiale isolante o in lamiera, porta in vetro curvo, porta vetro fumé temperata, 24 moduli per fila, In=160 A, conforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x700x200 euro (duecentonovantatre/00)	cad	293,00
Nr. 1475 S.1860.02	idem c.s. ...monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x900x200 euro (trecentoventi/30)	cad	320,30
Nr. 1476 S.1860.03	idem c.s. ...monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1100x200 euro (trecentosessantauno/20)	cad	361,20
Nr. 1477 S.1860.04	idem c.s. ...monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1300x200 euro (quattrocentodue/20)	cad	402,20
Nr. 1478 S.1860.05	idem c.s. ...monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1100x260 euro (quattrocentodiciassette/40)	cad	417,40
Nr. 1479 S.1860.06	idem c.s. ...monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1300x260 euro (quattrocentosettantaotto/30)	cad	478,30
Nr. 1480 S.1860.07	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x700x200 euro (trecentoventisette/60)	cad	327,60
Nr. 1481	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x900x200		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.1860.08	euro (trecentocinquantasei/00)	cad	356,00
Nr. 1482 S.1860.09	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1100x200 euro (quattrocentouno/10)	cad	401,10
Nr. 1483 S.1860.10	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1300x200 euro (quattrocentoquarantasei/80)	cad	446,80
Nr. 1484 S.1860.11	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1100x260 euro (quattrocentonovantaotto/80)	cad	498,80
Nr. 1485 S.1860.12	idem c.s. ...monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1300x260 euro (cinquecentoquarantasette/10)	cad	547,10
Nr. 1486 S.1870.01	Fornitura e posa in opera di quadro per automazione da parete, in tecnopolimero ad alta resistenza al calore, porta trasparente fumé munita di serratura, grado di protezione IP 55, conforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. quadro stagno - dimensioni mm 190x240x135 euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 1487 S.1870.02	idem c.s. ...dimensioni mm 220x300x135 - 8 moduli euro (sessantaquattro/60)	cad	64,60
Nr. 1488 S.1870.03	idem c.s. ...dimensioni mm 300x380x160 - 24 moduli euro (ottantatre/00)	cad	83,00
Nr. 1489 S.1870.04	idem c.s. ...dimensioni mm 300x460x160 - 32 moduli euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 1490 S.1880.01	Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, in poliestere, porta cieca o con oblò trasparente in materiale plastico munita di serratura, grado di protezione IP 65, comprese squadrette reversibili per il fissaggio di piastre di fondo, conforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. quadro con porta cieca - dimensioni mm 250x300x160 euro (settantanove/80)	cad	79,80
Nr. 1491 S.1880.02	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 1492 S.1880.03	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli euro (centoquarantaquattro/90)	cad	144,90
Nr. 1493 S.1880.04	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli euro (centoottantatre/80)	cad	183,80
Nr. 1494 S.1880.05	idem c.s. ...con porta munita di oblò trasparente - dimensioni mm 250x300x160 euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 1495 S.1890.01	Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, in metallo, porta cieca o con oblò in vetro temperato munita di serratura, grado di protezione IP 55, comprese squadrette reversibili per il fissaggio di piastre di fondo, conforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. quadro con porta cieca - dimensioni mm 250x300x160 euro (settantasette/20)	cad	77,20
Nr. 1496 S.1890.02	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli euro (ottantacinque/10)	cad	85,10
Nr. 1497 S.1890.03	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli euro (centosedici/60)	cad	116,60
Nr. 1498 S.1890.04	idem c.s. ...con porta cieca - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli euro (centotrentaotto/60)	cad	138,60
Nr. 1499 S.1890.05	idem c.s. ...con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 1500 S.1890.06	idem c.s. ...con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli euro (centotrentasette/60)	cad	137,60
Nr. 1501	idem c.s. ...con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.1890.07	euro (centosessantadue/20)	cad	162,20
Nr. 1502 S.1900.01	Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete, in materiale plastico, porta trasparente fumé con apertura tramite azionamento di apposite sedi, munita di serratura, grado di protezione IP 55, reversibilità del frontale, telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, completi di mascherine coprimoduli ed etichette segnaletiche neutre, conformi alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 8 moduli euro (ventisei/30)	cad	26,30
Nr. 1503 S.1900.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 12 moduli euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 1504 S.1900.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 18 moduli euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
Nr. 1505 S.1900.06	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 36 moduli euro (ottantasei/10)	cad	86,10
Nr. 1506 S.1900.07	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 54 moduli euro (centotrentacinque/50)	cad	135,50
Nr. 1507 S.1900.08	idem c.s. ...altre lavorazioni. quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 72 moduli euro (centonovantacinque/80)	cad	195,80
Nr. 1508 S.1910.01	Fornitura e posa in opera di centralino da parete, in materiale plastico, porta trasparente fumé con apertura a pressione tipo "push", munita di serratura, grado di protezione IP 40, frontale simmetrico e reversibile, pareti lisce, telaio estraibile a partire dalle versioni a 36 moduli, completi di mascherine copri moduli ed etichette utenze, conformi alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. centralino con alloggiamento morsettiere - 8 moduli euro (ventitre/60)	cad	23,60
Nr. 1509 S.1910.02	idem c.s. ...centralino con alloggiamento morsettiere - 12 moduli euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 1510 S.1910.03	idem c.s. ...centralino con alloggiamento morsettiere - 24 moduli euro (quarantatre/60)	cad	43,60
Nr. 1511 S.1910.04	idem c.s. ...centralino con alloggiamento morsettiere - 36 moduli euro (sessantanove/30)	cad	69,30
Nr. 1512 S.1910.05	idem c.s. ...centralino con alloggiamento morsettiere - 54 moduli euro (centodue/40)	cad	102,40
Nr. 1513 S.1910.06	idem c.s. ...centralino con alloggiamento morsettiere - 72 moduli euro (centosessantasette/50)	cad	167,50
Nr. 1514 S.1910.07	idem c.s. ...centralino con morsettiere - 12 moduli euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 1515 S.1910.08	idem c.s. ...centralino con morsettiere - 24 moduli euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 1516 S.1910.09	idem c.s. ...centralino con morsettiere - 36 moduli euro (novantadue/40)	cad	92,40
Nr. 1517 S.1920.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa a vista, grado di protezione IP 40, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto comandato da interruttore IP 16 AX euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1518 S.1920.02	idem c.s. ...comandato da interruttore 2P 16 AX euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 1519	idem c.s. ...comandato da deviatore IP 16 AX		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.1920.03	euro (trentaquattro/10)	cad	34,10
Nr. 1520 S.1920.04	idem c.s. ...comandato da invertitore 16 AX euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1521 S.1920.05	idem c.s. ...comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2 euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 1522 S.1920.06	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NA 10 A euro (ventinove/90)	cad	29,90
Nr. 1523 S.1920.07	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NC 10 A euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 1524 S.1920.08	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1525 S.1920.09	idem c.s. ...comandato da pulsante 2P NA 10 A a tirante euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1526 S.1920.10	idem c.s. ...comandato da pulsante con targa portanome illuminabile euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1527 S.1920.11	idem c.s. ...comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V euro (quarantaquattro/60)	cad	44,60
Nr. 1528 S.1920.12	idem c.s. ...comandato da pulsante temporizzato elettronico euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 1529 S.1930.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa a vista, grado di protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto comandato da interruttore 1P 16 AX euro (trentaquattro/70)	cad	34,70
Nr. 1530 S.1930.02	idem c.s. ...comandato da interruttore 2P 16 AX euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1531 S.1930.03	idem c.s. ...comandato da deviatore 1P 16 AX euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 1532 S.1930.04	idem c.s. ...comandato da invertitore 16 AX euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 1533 S.1930.05	idem c.s. ...comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2 euro (trentaotto/30)	cad	38,30
Nr. 1534 S.1930.06	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NA 10 A euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1535 S.1930.07	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NC 10 A euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 1536 S.1930.08	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 1537 S.1930.09	idem c.s. ...comandato da pulsante con targa portanome illuminabile euro (trentacinque/20)	cad	35,20
Nr. 1538 S.1930.10	idem c.s. ...comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V euro (quarantasei/70)	cad	46,70
Nr. 1539 S.1930.11	idem c.s. ...comandato da pulsante temporizzato elettronico euro (novantaotto/70)	cad	98,70
Nr. 1540 S.1940.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa sottotraccia, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di comandare carichi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto comandato da interruttore 1P 16 AX euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 1541 S.1940.02	idem c.s. ...comandato da interruttore 2P 16 AX euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1542 S.1940.03	idem c.s. ...comandato da deviatore 1P 16 AX euro (trentatre/10)	cad	33,10
Nr. 1543 S.1940.04	idem c.s. ...comandato da invertitore 16 AX euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1544 S.1940.05	idem c.s. ...comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2 euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1545 S.1940.06	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NA 10 A euro (ventiotto/90)	cad	28,90
Nr. 1546 S.1940.07	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NC 10 A euro (ventinove/90)	cad	29,90
Nr. 1547 S.1940.08	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 1548 S.1940.09	idem c.s. ...comandato da pulsante 2P NA 10 A a tirante euro (trentaotto/30)	cad	38,30
Nr. 1549 S.1940.10	idem c.s. ...comandato da pulsante con targa portanome illuminabile euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1550 S.1940.11	idem c.s. ...comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V euro (quarantaquattro/10)	cad	44,10
Nr. 1551 S.1940.12	idem c.s. ...comandato da pulsante temporizzato elettronico euro (novantasei/10)	cad	96,10
Nr. 1552 S.1950.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa sottotraccia, grado di protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto comandato da interruttore 1P 16 AX euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 1553 S.1950.02	idem c.s. ...comandato da interruttore 2P 16 AX euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 1554 S.1950.03	idem c.s. ...comandato da deviatore 1P 16 AX euro (trentacinque/20)	cad	35,20
Nr. 1555 S.1950.04	idem c.s. ...comandato da invertitore 16 AX euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 1556 S.1950.05	idem c.s. ...comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2 euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1557 S.1950.06	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NA 10 A euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 1558 S.1950.07	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P NC 10 A euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1559 S.1950.08	idem c.s. ...comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1560	idem c.s. ...comandato da pulsante con targa portanome illuminabile		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.1950.09	euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 1561 S.1950.10	idem c.s. ...comandato da relè passo-passo IP 10 A 250 V - bobina 230 V euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1562 S.1950.11	idem c.s. ...comandato da pulsante temporizzato elettronico euro (novantasette/70)	cad	97,70
Nr. 1563 S.1960.01	Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa a vista, grado di protezione IP 40, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa 2P+T 10 A euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 1564 S.1960.02	idem c.s. ...punto presa 2P+T 16 A euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 1565 S.1960.03	idem c.s. ...punto presa bipasso 2P+T 10/16 A euro (trentaotto/30)	cad	38,30
Nr. 1566 S.1960.04	idem c.s. ...punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1567 S.1970.01	Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa a vista, grado di protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa 2P+T 10 A euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 1568 S.1970.02	idem c.s. ...punto presa 2P+T 16 A euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 1569 S.1970.03	idem c.s. ...punto presa bipasso 2P+T 10/16 A euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 1570 S.1970.04	idem c.s. ...punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 1571 S.1980.01	Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa sottotraccia, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa 2P+T 10 A euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 1572 S.1980.02	idem c.s. ...punto presa 2P+T 16 A euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1573 S.1980.03	idem c.s. ...punto presa bipasso 2P+T 10/16 A euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1574 S.1980.04	idem c.s. ...punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1575 S.1990.01	Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa sottotraccia, grado di protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa 2P+T 10 A euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1576 S.1990.02	idem c.s. ...punto presa 2P+T 16 A euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1577 S.1990.03	idem c.s. ...punto presa bipasso 2P+T 10/16 A euro (trentanove/40)	cad	39,40
Nr. 1578 S.1990.04	idem c.s. ...punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 1579 S.2000.01	Fornitura e posa in opera di punto connettore RJ, con posa a vista, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, connettore telefonico/dati di tipo RJ11/12/45 per la distribuzione di segnali telefonici/dati, di tipo modulare, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa con connettore telefonico RJ11 - IP 40 euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 1580 S.2000.02	idem c.s. ...con connettore telefonico RJ11 - IP 55 euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1581 S.2000.03	idem c.s. ...con connettore dati RJ45 cat. 5 UTP - IP 40 euro (quarantaotto/80)	cad	48,80
Nr. 1582 S.2010.01	Fornitura e posa in opera di punto connettore RJ, con posa sottotraccia, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, connettore telefonico/dati di tipo RJ11/12/45 per la distribuzione di segnali telefonici/dati, di tipo modulare, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto presa con connettore telefonico RJ11 euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 1583 S.2010.02	idem c.s. ...con connettore telefonico RJ11 - IP 55 euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 1584 S.2010.03	idem c.s. ...con connettore dati RJ45 cat. 5 UTP euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 1585 S.2020.01	Fornitura e posa in opera di punto lampada anti black-out, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio modulare miniaturizzato, con batterie ricaricabili e sostituibili, composto da una parte fissa di alimentazione ed una parte mobile con funzione di impiego fisso come lampada anti black-out ad accensione automatica oppure come torcia portatile quando estratta, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Inoltre sono compresi, a seconda del tipo di installazione i seguenti componenti per la posa: - sottotraccia: scatola rettangolare con inserti metallici, telaio in materiale isolante, placca in materiale isolante da 3 posti; - a vista: contenitore da parete 3 posti. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto lampada anti black-out estraibile con impianto a vista euro (sessantacinque/60)	cad	65,60
Nr. 1586 S.2020.02	idem c.s. ...con impianto sottotraccia euro (sessantaquattro/60)	cad	64,60
Nr. 1587 S.2030	Fornitura e posa in opera di punto lampada di emergenza, posa sottotraccia, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con colorazione conforme alle Norme CEI, lampada autonoma di emergenza NP modulare miniaturizzata (6 posti), completa di batterie ricaricabili, con pulsante di inibizione ed autonomia minima di 1 ora, placca in materiale isolante da 6 posti, telaio in materiale isolante, scatola rettangolare da 6 posti con inserti metallici, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centonove/20)	cad	109,20
Nr. 1588 S.2040	Fornitura e posa in opera di lampada d'emergenza da esterno Tipo Beghelli mod. Pratica Regina 8520-SE2P 3H, con grado di protezione IP 65, da 18 W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni, compresa la pulizia finale del cantiere. euro (duecentosessantatre/00)	cad	263,00
Nr. 1589 S.2050	Fornitura e posa in opera di lampada d'emergenza Tipo Beghelli mod. Pratica Tuttovetro 929-8SE1P 1h10, con grado di protezione IP 40/65, da 8 W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni, compresa la pulizia finale del cantiere. euro (centoottantatre/80)	cad	183,80
Nr. 1590 S.2060.01	Fornitura e posa in opera di punto di segnalazione acustica/luminosa, posa a vista, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchi di segnalazione di tipo modulare, contenitore da parete a 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto suoneria 230 V euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 1591 S.2060.02	idem c.s. ...lavorazioni. punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 40 euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 1592 S.2060.03	idem c.s. ...lavorazioni. punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 55 euro (trentatre/60)	cad	33,60
Nr. 1593 S.2070.01	Fornitura e posa in opera di punto di segnalazione acustica/luminosa, posa sottotraccia, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchi di segnalazione di tipo modulare, scatola rettangolare con inserti metallici, pialla autoportante stagna 3P IP 55, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. punto suoneria 230 V euro (trentanove/40)	cad	39,40
Nr. 1594 S.2070.02	idem c.s. ...lavorazioni. punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 1595 S.2070.03	idem c.s. ...lavorazioni. punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 55 euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1596 S.2080	Fornitura e posa di plafoniere tipo Rapid Sistem 6501 da 2 x 36 W, compresa fornitura di canale tipo Rapid Sistem 6000, copertura tipo PVC 6005, tubo di protezione tipo 6410, attacco a plafone tipo 6051. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale del cantiere. euro (centoquarantasette/50)	cad	147,50
Nr. 1597 S.2090	Fornitura e posa di plafoniera da soffitto, Tipo Disano serie 7 potenza 2x58W, grado di protezione IP 20, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, ottica dark light in alluminio speculare, antiriflesso ed antiridescendente, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (duecentotrentasette/80)	cad	237,80
Nr. 1598 S.2100	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in metallo 4 x 18 W ottica speculare DARK light a bassa luminanza 60° < 200cd/m, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoottantadue/20)	cad	182,20
Nr. 1599 S.2110	Fornitura e posa in opera di plafoniera tonda ovale completa di lampada a incandescenza 60W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 1600 S.2120	Fornitura e posa di lampada da esterno Tipo ISMOS serie Palladio 20203 TP, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (trecentosettantaotto/50)	cad	378,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1601 S.2130	Fornitura e posa di videocitofono tipo Ticino serie Pivot, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprese le pulizie finali di cantiere. euro (trecentoventiquattro/50)	cad	324,50
Nr. 1602 S.2140	Fornitura e posa in opera di punto interruttore crepuscolare fotoelettrico costituito dal seguente materiale: elemento sensibile separato dal gruppo di regolazione e amplificazione, tubo specifico per il tipo di posa (sottotraccia o a vista), cavo d'installazione tipo H07V-U di sezione minima pari a 1,5 mmq., partenza dal relativo quadro e con le scatole di derivazione necessarie. accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottantanove/30)	cad	89,30
Nr. 1603 S.2150	Fornitura di sensore per accensione luci, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventidue/10)	cad	22,10
Nr. 1604 S.2160	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico lineare a catena (apparecchio elettromeccanico per l'apertura e chiusura elettrica a compasso di lucernari e di finestre a sporgere, a vasistas e a bilico) tipo "Mingardi Magnetic - Micro92", conforme alle direttive 73/23/CEE, 93/68/CEE e 89/336 CEE (compatibilità elettromagnetica), con finecorsa automatico al raggiungimento della posizione finale (aperto/chiuso), con corsa di apertura selezionabile su due diverse lunghezze (250 mm oppure 380 mm) e chiusura fine regolabile, esclusa l'eventuale centralina di rilevazione di vento e pioggia per l'apertura/chiusura, e con ulteriori caratteristiche tecniche equiparabili alle seguenti: tensione di funzionamento 230 V 50 Hz, potenza assorbita per il movimento 150W, potenza assorbita per la segnalazione 230 W (se utilizzata), corrente di avviamento (spunto) 2,6 A per 100 mS, corrente di lavoro 0,65 A, forza di spinta 150 N, forza di trazione 300 N, frequenza di utilizzo max 23 cicli 20 s. ON 80 s. OFF, grado di protezione IP 20, meccanismo del tipo a catena articolata semirigida, tempo di apertura/chiusura 6,25/9 sec., involucro esterno in alluminio, dimensioni mm 270 x 86 x 50. Sono esclusi dalla presente voce gli oneri per la realizzazione della relativa linea di alimentazione e dei relativi interruttori di comando. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 1605 S.2170	Fornitura e posa in opera di corda di rame nudo di 35 mmq. di sezione per organo di captazione e di calata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/90)	m	7,90
Nr. 1606 S.2180	Fornitura e posa in opera di tondino di acciaio zincato per organo di captazione e calata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 1607 S.2190	Fornitura e posa in opera di piatto di acciaio zincato a fuoco di 25x3 mm di sezione per organo dispersore. In opera in scavo predisposto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 1608 S.2200.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a picchetto, con giunti a manicotto e collare terminale per capocorda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. tondino di acciaio ramato - diametro 20 mm euro (trentaquattro/10)	m	34,10
Nr. 1609 S.2200.02	idem c.s. ...altre lavorazioni. tondino di acciaio zincato a caldo - diametro 48 mm, spessore 5 mm euro (ventiotto/90)	m	28,90
Nr. 1610 S.2200.03	idem c.s. ...altre lavorazioni. tondino di acciaio zincato a caldo - diametro 61 mm, spessore 6 mm, lunghezza 1,5 m euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 1611 S.2200.04	idem c.s. ...altre lavorazioni. a croce di acciaio zincato, lunghezza 1,5 m euro (ventiotto/40)	cad	28,40
Nr. 1612 S.2200.05	idem c.s. ...altre lavorazioni. a croce di acciaio zincato, lunghezza 2 m euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 1613 S.2210	Fornitura e posa in opera di battipalo per dispersore di terra a picchetto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 1614 S.2220	Fornitura e posa in opera di supporto per tondino o corda di organo captatore, adatto per coperture piane o sagomate o per pareti verticali, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (tre/20)	cad	3,20
Nr. 1615 S.2230.01	Fornitura e posa in opera di morsetto di congiunzione per tondino o corda di rame, a pettine, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. sezione fino a 95 mm euro (ventiquattro/20)	cad	24,20
Nr. 1616 S.2230.02	idem c.s. ...fino a 150 mmq euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 1617 S.2240	Fornitura e posa in opera di sezionatore a barretta con base per fissaggio a parete ed attacchi a bullone per capocorda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 1618 S.2250	Fornitura e posa in opera di SEZIONATORE senza fusibili 4P OETL 400 A D4 KZ6087 EL completo di maniglia, albero e calotta di protezione, installato in scatola stagna; compresi gli oneri per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. euro (ottocentoquarantauno/10)	cad	841,10
Nr. 1619 S.2260	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore di presa di terra, applicato a parete, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (ventitre/60)	cad	23,60
Nr. 1620 S.2270	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale delle masse metalliche estese presenti all'interno ed all'esterno dell'edificio, eseguito con conduttore di rame di varia sezione e capocorda a compressione, esclusi i lavori di aggiustaggio sulle masse metalliche da collegare (come ad esempio: tubazioni idriche, riscaldamento, gas, serramenti, infissi, ringhiere, parapetti, serbatoi, ecc.), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sedici/30)	cad	16,30
Nr. 1621 S.2280	Fornitura e posa di teleruttore 2 NO 20A 220v, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 1622 S.2290	Fornitura e posa di salvamotore 1,6A , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (sessantanove/80)	cad	69,80
Nr. 1623 S.2300	Fornitura e posa di ventilatore a soffitto a pale tipo "Vortice" color bianco completo di centralina di comando a parete, completo di interruttore e selezionatore di velocità comprensivo ogni onere necessario alle lavorazioni ed al deposito del materiale, con presa la pulizia finale del cantiere. euro (centosettantasei/90)	cad	176,90
Nr. 1624 S.2310	Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale tipo Bticino AS 4P 32A da 300 mA, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 1625 S.2320	Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale (puro) 2P 40A 300mA Tipo A, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. euro (centoquarantasei/00)	cad	146,00
Nr. 1626	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale (modulo monoblocco) Tipo bticino, mod. G8813A/10AC 1P+N 10A,		

COMMITTENTE:

